

Утверждаю
 Главный механик
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
 В.В. Мосейко

2018 г.

Ведомость дефектов
 Объект: "Текущий ремонт. Общежитие. Общестроительные работы. Инв. №80000094"
 ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИК

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1;							
1	БЛОК №1. ЭТАЖ 1.5. КОРИДОР Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,331				
				Грунтовка СТ-17	КГ	4,965 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	24,825 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,31 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	24,825 ----- 75	
2	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,331				
				Паста известковая	КГ	4,965 ----- 15	
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,096				
4	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	T	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,234432 ----- 1,11	
5	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
6	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,963				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,0249417 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0108819 ----- 0,0113	
7	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 M2	0,183				
8	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 M2	0,183				
9	Линолеум полукommerческий				M2	18,666	
10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 M	0,18				
11	Плинтусы для полов из пластика серые				M	21	
12	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	5	
13	ЗАЩЕЛКА К ПЛИНТУСУ				ШТ	4	
14	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6	
15	Угол наружный на плинтус.				ШТ	4	
16	Дюбель 6*40				ШТ	20	
17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,082				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0007954 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 1.5 ТУАЛЕТ						
18	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,058				
19	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
20	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,058				
				Паста известковая	КГ	0,87 ----- 15	
21	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
22	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,02442 ----- 1,11	
23	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
24	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
25	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
26	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 1.5 ДУШ						
27	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,076				
28	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,14 ----- 15	

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
29	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,076				
				Паста известковая	КГ	1,14 ----- 15	
30	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
31	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
32	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,083				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,083 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	6,225 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,83 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	6,225 ----- 75	
33	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,083				
				Паста известковая	КГ	1,245 ----- 15	
34	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
35	БЛОК №1 ЭТАЖ 1.5 КУХНЯ Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,127				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,905 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,525 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,27 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,525 ----- 75	
36	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,127				
				Паста известковая	КГ	1,905 ----- 15	
37	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
38	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,04884 1,11	
39	Антисептирование пастами стен	100 M2	0,078	Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,78 10	
40	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,078	Грунтовка СТ-17	КГ	0,078 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,85 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,78 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,85 75	
41	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,249	Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0064491 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0028137 0,0113	
42	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,064	Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0006208 0,0097	
43	БЛОК №1 ЭТАЖ 2 КОРИДОР Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,328	Грунтовка СТ-17	КГ	4,92 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	24,6 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,28 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	24,6 75	
44	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,328	Паста известковая	КГ	4,92 15	
45	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,1				
46	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	МЗ	0,22	Портландцемент луццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,06688 0,304	
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,2442 1,11	
47	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,1	Грунтовка СТ-17	КГ	0,1 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,5 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,5 75	
48	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,94				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,024346 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,010622 ----- 0,0113	
49	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,082				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001599 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0007954 ----- 0,0097	
БЛОК №1 ЭТАЖ 2 ТУАЛЕТ							
50	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,058				
51	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
52	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,058				
				Паста известковая	КГ	0,87 ----- 15	
53	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
54	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,02442 ----- 1,11	
55	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
56	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
57	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
58	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	

1	2	3	4	5	6	7	8
	БЛОК №1 ЭТАЖ 2 ДУШ						
59	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,076				
60	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,14 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
61	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,076				
				Паста известковая	КГ	1,14 ----- 15	
62	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02				
63	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	T	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,04884 ----- 1,11	
64	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,0225				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,0225 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	1,6875 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,225 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	1,6875 ----- 75	
65	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,0225				
				Паста известковая	КГ	0,3375 ----- 15	
66	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0004656 ----- 0,0097	
67	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 M2	0,076				
68	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции, толщиной 2 мм	100 M2	0,076				
				Мастика "Изол"	T	0,02204 ----- 0,29	
69	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеевой смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт	100 M2	0,076				
	БЛОК №1 ЭТАЖ 2 КУХНЯ						
70	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,127				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,905 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,525 ----- 75	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,27 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,525 ----- 75	
71	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,127				
				Паста известковая	КГ	1,905 ----- 15	
72	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
73	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
74	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,078				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,78 ----- 10	
75	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,078				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,078 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,78 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
76	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,249				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0064491 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0028137 ----- 0,0113	
77	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
78	БЛОК №1 ЭТАЖ 2.5 КОРИДОР Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,331				
				Грунтовка СТ-17	КГ	4,965 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	24,825 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,31 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	24,825 ----- 75	
79	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,331				
				Паста известковая	КГ	4,965 ----- 15	
80	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,096				
81	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,2112				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,234432 ----- 1,11	
82	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
83	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,95				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,024605 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,010735 ----- 0,0113	
84	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,082				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001599 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0007954 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 2.5.5 ТУАЛЕТ						
85	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,058				
86	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
87	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,058				
				Паста известковая	КГ	0,87 ----- 15	
88	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
89	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,02442 ----- 1,11	
90	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
91	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
92	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
93	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
БЛОК №1 ЭТАЖ 2.5 ДУШ							
94	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,075				
95	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,125 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
96	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
97	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02				
98	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,04884 ----- 1,11	
99	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,023				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,023 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	1,725 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,23 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	1,725 ----- 75	
100	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,023				
				Паста известковая	КГ	0,345 ----- 15	
101	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 2.5 КУХНЯ						
102	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,124				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,86 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,24 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
103	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,124				
				Паста известковая	КГ	1,86 ----- 15	
104	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
105	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
106	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,076				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,76 ----- 10	
107	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,076 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
108	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,264				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0068376 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0029832 ----- 0,0113	
109	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 3 КОРИДОР						
110	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,333				
				Грунтовка СТ-17	КГ	4,995 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	24,975 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,33 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	24,975 ----- 75	

1	2	3	4	5	6	7	8
111	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,333				
				Паста известковая	КГ	4,995 ----- 15	
112	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,096				
113	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	T	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,234432 ----- 1,11	
114	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
115	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,944				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,0244496 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0106672 ----- 0,0113	
116	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 M2	0,132				
117	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 M2	0,132				
118	Линолеум полукommerческий				M2	13,5	
119	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 M	0,13				
120	Плинтусы для полов из пластика серые				M	13,2	
121	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	3	
122	ЗАЩЕЛКА К ПЛИНТУСУ				ШТ	4	
123	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6	
124	Угол наружный на плинтус.				ШТ	4	
125	Дюбель 6*40				ШТ	20	
126	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,1				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,00195 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,00097 ----- 0,0097	
БЛОК №1 ЭТАЖ 3 ТУАЛЕТ							
127	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,058				
128	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
129	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,058				
				Паста известковая	КГ	0,87 ----- 15	