

1	2	3	4	5	6	7	8
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
БЛОК №2 ЭТАЖ 3 КОРИДОР							
662	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,326				
				Грунтовка СТ-17	КГ	4,89 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	24,45 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,26 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	24,45 ----- 75	
663	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,326				
				Паста известковая	КГ	4,89 ----- 15	
664	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,096				
665	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,234432 ----- 1,11	
666	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
667	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,943				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0244237 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0106559 ----- 0,0113	
668	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	100 M2	0,208				
669	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 M2	0,208				
670	Линолеум полукommerческий				M2	21,2	
671	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 M	0,2				
672	Плинтусы для полов из пластика серые				M	20,2	
673	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	3	
674	ЗАЩЕЛКА К ПЛИНТУСУ				ШТ	4	
675	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6	
676	Угол наружный на плинтус.				ШТ	4	
677	Дюбель 6*40				ШТ	20	
678	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с раскиской старой краски свыше 35 %	100 M2	0,1				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,00195 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,00097 ----- 0,0097	
БЛОК №2 ЭТАЖ 3 ТУАЛЕТ							
679	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,06				

1	2	3	4	5	6	7	8
680	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,06				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,9 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,6 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
681	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,06				
				Паста известковая	КГ	0,9 ----- 15	
682	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,01				
683	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	T	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,02442 ----- 1,11	
684	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
685	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,052				
				Паста известковая	КГ	0,78 ----- 15	
686	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,116				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,0030044 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0013108 ----- 0,0113	
687	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0009312 ----- 0,0097	
БЛОК №2 ЭТАЖ 3 ДУШ							
688	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,076				
689	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,14 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	

1	2	3	4	5	6	7	8
690	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,076				
				Паста известковая	КГ	1,14 ----- 15	
691	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
692	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
693	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 3 КУХНЯ						
694	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,126				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,89 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,45 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,26 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,45 ----- 75	
695	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,126				
				Паста известковая	КГ	1,89 ----- 15	
696	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
697	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
698	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,078				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,78 ----- 10	
699	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,078				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,078 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,78 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
700	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,21				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,005439 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,002373 ----- 0,0113	

1	2	3	4	5	6	7	8
701	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 3.5 КОРИДОР						
702	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,326				
				Грунтовка СТ-17	КГ	4,89 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	24,45 ----- 75	
				Сетка шпифовальная 15x280 мм	ШТ	3,26 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	24,45 ----- 75	
703	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,326				
				Паста известковая	КГ	4,89 ----- 15	
704	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,096				
705	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,234432 ----- 1,11	
706	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шпифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
707	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,952				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0246568 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0107576 ----- 0,0113	
708	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 M2	0,208				
709	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 M2	0,208				
710	Линолеум полукоммерческий				M2	21,3	
711	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 M	0,21				
712	Плинтусы для полов из пластика серые				M	21,2	
713	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	5	
714	ЗАЩЕЛКА К ПЛИНТУСУ				ШТ	4	
715	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6	
716	Угол наружный на плинтус.				ШТ	4	
717	Дюбель 6*40				ШТ	20	
718	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,082				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001599 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0007954 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 3.5 ТУАЛЕТ						

1	2	3	4	5	6	7	8
719	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,06				
720	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,06				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,9 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,6 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
721	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,06				
				Паста известковая	КГ	0,9 ----- 15	
722	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,01				
723	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	T	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,02442 ----- 1,11	
724	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,068				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,068 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,1 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,68 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,1 ----- 75	
725	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,068				
				Паста известковая	КГ	1,02 ----- 15	
726	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,115				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,0029785 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0012995 ----- 0,0113	
727	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0009312 ----- 0,0097	
728	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 ШТ	0,85				
				Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	M2	2,0995 ----- 2,47	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	442 ----- 520	
729	БЛОК №2 ЭТАЖ 3.5 ДУШ Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,079				

1	2	3	4	5	6	7	8
730	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,079				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,185 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,925 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,79 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,925 ----- 75	
731	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,079				
				Паста известковая	КГ	1,185 ----- 15	
732	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 ШТ	4,5				
				Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	M2	27 ----- 6	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	2340 ----- 520	
733	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
БЛОК №2 ЭТАЖ 3.5 КУХНЯ							
734	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,124				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,86 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,24 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
735	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,124				
				Паста известковая	КГ	1,86 ----- 15	
736	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02				
737	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,04884 ----- 1,11	
738	Антисептирование пастами стен	100 M2	0,077				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,77 ----- 10	
739	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,077				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,077 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,775 ----- 75	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,77 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,775 75	
740	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,284				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0073556 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0032092 0,0113	
741	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0006208 0,0097	
742	Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 1,0 м2	100 М2	0,006				
743	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла, толщина 4 мм БЛОК №2 ЭТАЖ 4 КОРИДОР				М2	0,6	
744	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,342				
				Грунтовка СТ-17	КГ	5,13 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	25,65 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,42 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	25,65 75	
745	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,342				
				Паста известковая	КГ	5,13 15	
746	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,096				
747	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,234432 1,11	
748	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 75	
749	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,952				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0246568 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0107576 0,0113	
750	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2	0,132				
751	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,132				
752	Линолеум полукommerческий				М2	13,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
753	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,12				
754	Плинтусы для полов из пластика серые				М	13	
755	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	5	
756	ЗАЩЕЛКА К ПЛИНТУСУ				ШТ	4	
757	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6	
758	Угол наружный на плинтус.				ШТ	4	
759	Дюбель 6*40				ШТ	20	
760	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,1				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,00195 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,00097 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 4 ТУАЛЕТ						
761	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,06				
762	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,06				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,9 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,6 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
763	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,06				
				Паста известковая	КГ	0,9 ----- 15	
764	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
765	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,02442 ----- 1,11	
766	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,071				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,071 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,325 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,71 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,325 ----- 75	
767	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,071				
				Паста известковая	КГ	1,065 ----- 15	
768	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
769	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 ШТ	0,4				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	M2	2,8 7	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	208 520	
770	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 0,0097	
БЛОК №2 ЭТАЖ 4 ДУШ							
771	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,076				
772	Антисептирование пастами перекрытий	100 M2	0,076				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,76 10	
773	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,14 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 75	
774	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,076				
				Паста известковая	КГ	1,14 15	
775	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 M2	0,11				
776	Гидроизоляция наружных стен мастикой без прокладки стеклоткани	100 M2	0,128				
				Мастика "Изол"	Т	0,06784 0,53	
777	Облицовка поверхности стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	100 M2	0,128				
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	66,56 520	
778	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала				M2	14	
779	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 0,0097	
БЛОК №2 ЭТАЖ 4 КУХНЯ							
780	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,126				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,89 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,45 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,26 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,45 75	
781	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,126				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Паста известковая	КГ	1,89 ----- 15	
782	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
783	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент луццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
784	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,077				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,77 ----- 10	
785	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,077				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,077 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,775 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,77 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,775 ----- 75	
786	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,232				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0060088 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0026216 ----- 0,0113	
787	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 4.5 КОРИДОР						
788	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,334				
				Грунтовка СТ-17	КГ	5,01 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	25,05 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,34 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	25,05 ----- 75	
789	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,334				
				Паста известковая	КГ	5,01 ----- 15	
790	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,096				
791	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,2112				
				Портландцемент луццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,234432 ----- 1,11	

1	2	3	4	5	6	7	8
792	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
793	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,955				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0247345 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0107915 ----- 0,0113	
794	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 M2	0,209				
795	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 M2	0,209				
796	Линолеум полукommerческий				M2	21,6	
797	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 M	0,2				
798	Плинтусы для полов из пластика серые				M	20,2	
799	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	5	
800	ЗАЩЕЛКА К ПЛИНТУСУ				ШТ	4	
801	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6	
802	Угол наружный на плинтус.				ШТ	4	
803	Дюбель 6*40				ШТ	20	
804	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,082				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001599 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0007954 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 4.5 ТУАЛЕТ						
805	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,06				
806	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,06				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,9 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,6 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
807	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,06				
				Паста известковая	КГ	0,9 ----- 15	
808	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,01				
809	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,02442 ----- 1,11	
810	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,071				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,071 ----- 1	