

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) АЦ ПШИ  
Агрегат АВТОДОРОГА В РАЙОНЕ ОТДЕЛЕНИЯ ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ №3 ШЦ  
Шифр затрат  
Инвентарный номер 26008058

В. В. Мосейко

" " " 2019 г.

## Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед измерения	количество	Наименование	ед измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка асфальтобетонных покрытий механизированным способом (толщ. 70 мм, площадь 600 м.кв.)	100 М3	0.42				
2	Разборка основания из слежавшегося шлака механизированным способом (толщ. 100 мм, площадь 600 м.кв.)	100 М3	0.6				
3	устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня (толщ. 100 мм, площадь 600 м.кв.)	100 М3	0.6				
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей вручную с уплотнением самоходными катками	100 М2	6				
				Смесь асфальтобетонная	т	57	
5	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 18-42-5	100 М2	6				добавлять до толщины слоя 7 см
				Смесь асфальтобетонная	т	43,2	
6	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	1.632				
7	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	163.2				

Зам. нач по оборудованию АЦ

Вед инж. смотритель зданий и сооружений

Д.Ю. Гармаш

М.В. Остапенко