

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механик

Цех (подраздел) АЦ ПШИ
Агрегат ДОРОГА ВДОЛЬ ЦЗЛ ДО СКЛАДА СЫРЬЯ
Шифр затрат
Инвентарный номер 26008071

В. В. Мосейко

2019 г.

Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка асфальтобетонных покрытий механизированным способом (толщ. 70 мм, площадь 900 м.кв.)	100 М3	0.63				
2	Разборка основания из слежавшегося шлака механизированным способом (толщ. 100 мм, площадь 900 м.кв.)	100 М3	0.9				
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня (толщ. 100 мм, площадь 900 м.кв.)	100 М3	0.9				
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей вручную с уплотнением самоходными катками	100 М2	9				
				Смесь асфальтобетонная	Т	85,5	
5	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 18-42-5	100 М2	9				добавлять до толщины слоя 7 см
				Смесь асфальтобетонная	Т	64,8	
6	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	2.448				
7	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	Т	244,8				

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

Д. Ю. Гармаш

М. В. Остапенко