

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД
Агрегат ДОРОГА К Ц/СКЛАДУ С ВЫЕЗДОМ НА ПЛОЩАДКУ
Шифр затрат
Инвентарный номер 26008096

В.В. Мосейко

2019 г.

Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка асфальтобетонных покрытий механизированным способом (толщ. 70 мм, площадь 2176 м. кв.)	100 М3	1.5232				
2	Разборка основания из слежавшегося шлака механизированным способом (толщ. 100 мм, площадь 2176 м. кв.)	100 М3	2.176				
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня (толщ. 100 мм, площадь 900 м. кв.)	100 М3	2.176				
4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей вручную с уплотнением самоходными катками	100 М2	21.76				
				Смесь асфальтобетонная	т	206,72	
5	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 18-42-5	100 М2	21.76				добавлять до толщины слоя 7 см
				Смесь асфальтобетонная	т	156,872	
6	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	5.919				
7	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	591.9				

Зав. Складом

Вед. инж. строитель зданий и сооружений

Т.А. Привезенцева

М.В. Остапенко