

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»

(назва організації, що затверджує)

Директор по персоналу и соц.вопросам

 А.А.Мутерко


(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 26 " 02 2019 р.

Дефектная ведомость

на устройство системы полива парковой зоны ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Монтаж системы полива			
1	Земляные работы	м3	92,928
2	Обратная засыпка (затрамбовка)	м3	92,928
3	Укладка труб	м	2112
4	Монтаж фитингов	шт	389
5	Монтаж ЭГК колодцев	узел	15
6	Монтаж дождевателей SRS 04	шт	104
7	Монтаж дождевателей SRS 04 (с алмазным резом)	шт	30
8	Монтаж датчика дождя	шт	1
9	Монтаж контроллера	шт	1
10	Протяжка кабелей	м	3600
11	Испытание компрессором	зона	15
Материалы для системы полива			
1	Дождеватель типа спрей 04	шт	104
2	Сопло типа ротатор	шт	104
3	Колено ерш Hunter 16*1/2	шт	104
4	Колено ерш Hunter 16*3/4	шт	104
5	Тройник 32	шт	15
6	Тройник 32*3/4 вр х32	шт	104
7	муфта 32х3/4 вр	шт	15
8	муфта 32х1" вр	шт	15
9	ЭГК Hunter 1" НР, PGV-100-ММВ	шт	15
10	Колодцы для клапанов	шт	15
11	Датчик дождя	шт	1
12	Контроллер наружный Hunter РНС-2401-Е 24 зоны (наруж.)	шт	1
13	Кран быстрого доступа, подключение	шт	5
14	Ключ для крана быстрого доступа	шт	2
15	Тройник 40х1" вр х40	шт	15
16	Колено 40х1" вр	шт	2
17	Колено 40	шт	15
18	Труба 16	м	312
19	Труба 32 (питьевая, 8Атм)	м	1200
20	Труба 25	м	300
21	Труба 40	м	300
22	Кабель пв 1х1	м	3600

Начальник Социального отдела  А.И.Луковникова

Ст.специалист по хоз.деятельности  Е.В.Дереза