

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЧАО «ЗАПОРІЖОЖНЕУПОР»

(назва організації, що затверджує)

Директор по персоналу и соц.вопросам

А.А.Мутерко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " " 2019 р.

**Дефектная ведомость
на капитальный ремонт буфета (кровля, подсобные помещения) инв.№ 33002001**

<i>Кровля</i>			
1	Разборка конька	м	18,8
2	Разборка покрытия кровли из асбестоцементных листов	м2	245
3	Разборка деревянной обрешетки	м2	245
4	Разборка утеплителя	м3	21,6
5	Демонтаж древесностружечной плиты подшивки потолка с разборкой деревянного каркаса	м2	216
6	Устройство деревянной обрешетки	м2	245
7	Устройство гидроизоляции	м2	245
8	Устройство пароизоляции	м2	245
9	Устройство кровельного покрытия из профлиста	м2	245
10	Устройство утеплителя из минеральной ваты	м3	21,6
11	Устройство конька	м	18,8
12	Устройство карнизной планки	м	37,6
13	Устройство деревянной обрешетки фронтона	м2	2,6
14	Обшивка фронтонов профлистом	м2	2,6
15	Устройство системы водоотведения с кровли пластик.	м	37,6
16	Устройство козырька над входом (см.раб.чертеж)	шт	1
<i>Ремонтные работы внутри помещения</i>			
<i>Подсобное помещение №1</i>			
1	Демонтаж/монтаж дверей (0,8x2,05м)	шт	3
2	Устройство стяжки пола, толщ. до 50мм	м2	31,45
3	Облицовка стен гипсокартонными листами	м2	62,85
4	Шпатлевка стен	м2	62,85
5	Покраска стен водоэмульсионной краской	м2	62,85
6	Облицовка пола кафельной плиткой	м2	31,45
7	Демонтаж/монтаж выключателей одноклавишных	шт	4
8	Демонтаж розеток	шт	3
9	Монтаж розеток	шт	5
10	Устройство каркаса потолка Армстронг	м2	31,45
11	Облицовка потолков плитами Армстронг по готовому каркасу	м2	31,45
12	Установка светильников LED в потолок Армстронг	шт	3
<i>Подсобное помещение №2</i>			
1	Устройство дверного проема (см.раб.чертеж)	шт	1
2	Монтаж дверей (0,9x2,05м)	шт	1
3	Устройство стяжки пола, толщ. до 50мм	м2	12,42
4	Облицовка стен гипсокартонными листами	м2	38,61
5	Шпатлевка стен	м2	38,61

6	Покраска стен водомыльной краской	M2	38,61
7	Облицовка пола кафельной плиткой	M2	12,42
8	Демонтаж/монтаж выключателей одноклавишных	шт	12,42
11	Устройство каркаса потолка Армстронг	M2	12,42
12	Облицовка потолков плитами Армстронг по готовому каркасу	M2	12,42
13	Установка светильников LED в потолок Армстронг	шт	1
14	Демонтаж/монтаж выключателей одноклавишных	шт	1
Санузел и комната для персонала			
1	Демонтаж облицовки стен из керамической плитки	M2	41,26
2	Снятие известковой штукатурки со стен	M2	8,77
3	Шпателька стен	M2	8,77
4	Облицовка стен кафельной плиткой	M2	41,26
5	Устройство каркаса потолка для облицовки пластиком	M2	9,89
6	Устройство потолка пластикового	M2	9,89
7	Облицовка пола кафельной плиткой	M2	9,89
8	Монтаж сантех оборудования	шт	2
Санузел для посетителей			
1	Облицовка пола кафельной плиткой	M2	2,59
2	Устройство каркаса сверху двери из алю. профилей	M2	0,82
3	Обшивка каркаса ГКЛ	M2	0,82
4	Шпателька стен	M2	0,82
5	Покраска стен водомыльной краской	M2	0,82
6	Устройство каркаса потолка Армстронг	M2	1,73
7	Облицовка потолков плитами Армстронг по готовому каркасу	M2	1,73
8	Установка светильников LED в потолок Армстронг	шт	1
9	Установка двери-гармошка (0,9x2M)	шт	1
Моечная			
1	Снятие кафельной плитки со стен	M2	35,19
2	Демонтаж стяжки пола на толщ. до 30мм	M2	10
3	Устройство стяжки пола, толщ. до 30мм	M2	10
4	Облицовка стен гипсокартонными листами	M2	35,19
5	Облицовка стен кафельной плиткой	M2	35,19
6	Облицовка пола кафельной плиткой	M2	10
7	Демонтаж/монтаж выключателей одноклавишных	шт	1
8	Устройство каркаса потолка Армстронг	M2	10
9	Облицовка потолков плитами Армстронг по готовому каркасу	M2	10
10	Установка светильников LED в потолок Армстронг	шт	2
1	Монтаж приточно-вытяжной вентиляции (см.раб.проект)		
2	Монтаж охранной и пожарной сигнализации (см.раб.проект)		
3	Облицовка фасада (см.раб.проект)		
4	Демонтаж металлической пристройки (см. деф.вед.на демонт)	T	

Начальник Социального отдела

А.И.Луковникова

Ст.специалист по хозяйственности

Е.В.Дереза