

60/20 ЛОСГМ

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механик

В.В. Мосейко

Цех (подраздел)  
Агрегат  
Шифр затрат  
Инвентарный номер

" / " 2020 г.

Ведомость дефектов  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ (1М.КВ.)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по);							
1	РАЗРУШЕНИЕ ВРУЧНУЮ И УБОРКА СЛОЯ ПЛОТНО СЛЕЖАВШЕЙСЯ ПЫЛИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛЬ	100 М2	0,01				
2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. ДЕМОНТАЖ настила	Т	0,0312				Замена кранов руч.лебедками,талями,вручную
3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ: ПЛОЩАДОК СПЛОШНЫХ С НАСТИЛАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ (настил)	Т	0,0312				
4	Лист ПВХ 510				т	0,032448	
5	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ настила	Т	0,0312				Замена кранов руч.лебедками,талями,вручную
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. ДЕМОНТАЖ перильных ограждений	Т	0,0198				Замена кранов руч.лебедками,талями,вручную
7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ: ПЕРИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОБШИВКИ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ (перильное ограждение)	Т	0,0198				
8	Труба стальная 50x50x4				Т	0,020592	
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ перильных ограждений	Т	0,0198				Замена кранов руч.лебедками,талями,вручную
10	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. ДЕМОНТАЖ отбортовочной полосы	Т	0,00312				Замена кранов руч.лебедками,талями,вручную
11	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ: ПЕРИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОБШИВКИ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ ( отбортовочная полоса)	Т	0,00312				
12	Сталь листовая толщ. 2 мм				т	0,003245	
13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ отбортовочной полосы	Т	0,00312				Замена кранов руч.лебедками,талями,вручную
14	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ Ф-021. ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	0,033				
15	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 М2	0,033				

Зам. нач. ЦМИ по инжинирингу

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

А.П. Завгородний

Д.Ю. Гармаш