

Предприятие

Б 75-03-02-01, 02, 03, 04, 05, 21, 35, 37-04 с изм.2

ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»

Цех РМЦ

Агрегат Газопровод ПГ

ВЕДОМОСТЬ

дефектов оборудования

при проведении покраски ГП

УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик

ЧАО «Запорожогнеупор»

Печенкин М.В.

Шифр затрат _____

период _____ м-ц 2017г.

Инвентарный: №№ 10004850, 10004503

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Очистка от пыли и ржавчины	м.п.		Труба ф100, в ручную щетками по металлу	м.п.	80	Газопровод литейного участка, высота более 5м.
2	Нанесение грунтовки	т		Труба ф100	м.п.	80	
3	Нанесение краски в два слоя (желтая)	т		Труба ф100, пульвизатором	м.п.	80	
4	Нанесение краски в два слоя (желтая)			Свеча ф50	м.п.	30	
5	Нанесение указательных стрелок направления движения ПГ (черная). С видимой стороны.	т		Труба ф100, валиком через шаблон расстояние между стрелками 5м длина стрелки 300мм	шт	5	
6	Очистка от пыли и ржавчины	м.п.		Труба ф32, в ручную щетками по металлу	м.п.	150	Газопровод участка сборки узлов и газорезки, высот более 5м
7	Нанесение грунтовки на газопровод	т		Труба ф32	м.п.	150	
8	Нанесение краски на газопровод в два слоя (желтой)	т		Труба ф32, пульвизатором	м.п.	150	
9	Нанесение краски на газопровод в два слоя (желтой)			Свеча ф32	м.п.	25	
10	Нанесение указательных стрелок направления движения ПГ (черная). С видимой стороны.	т		Труба ф32, валиком через шаблон, расстояние между стрелками 5м длина стрелки 300мм	шт	15	

Составил Механик РМЦ

Данилюк В.Н.

Проверил Зам. Начальника цеха

Ярмеек М.А.