

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю  
Начальник АЦ  
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"  
А.С. Борисов

Подразд АЦ, ПШИ  
Агрегат Реконструкция подкрановых балок склада  
сырья. Замена троллей.

" " 2019 г.

## Ведомость дефектов

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
1	ДЕМОНТАЖ ТРОЛЛЕИ ИЗ РЕЛЬСОВ ТИПА Р18 (27,51 т)	100 М	15,36			
2	ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.2 Т. ДЕМОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	10,3			
3	Изготовление отдельных элементов троллеедержателей	Т	10,3			
10	ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.2 Т. МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	10,3			
11	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	М2	933,8	+ 760 м <sup>2</sup>		
12	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ГФ-021, ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	9,338	+ 7,6		
13	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (за 2 раза)	100 М2	9,338	+ 7,6		22.02.2019г.
14	Монтаж изолятора силовой троллеи	изолятор	576			
15				Изолятор в сборке к токосъемнику ТК-9А	ШТ	576
16	УСТАНОВКА ТРОЛЛЕИ ИЗ РЕЛЬСОВ ТИПА Р18 6/у (27,51 т)	100 М	15,36			
17	УСТАНОВКА ТРОЛЛЕИ ИЗ РЕЛЬСОВ ТИПА Р18 (2,58т)	100 М	1,44			
18				РЕЛЬС Р18	Т	2,58

Зам. начальника по оборудованию АЦ

Электрик АЦ

Д.Ю. Гармаш  
Д.Ю. Шевчук