


Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) ЦМИ
 Агрегат СКЛАД НОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ХРОМИТА И МАГНЕЗИТА
 Шифр затрат
 Инвентарный номер

Утверждаю:
 Главный механик



 В.В. Мосейко
 " " " " 2020 г.


Ведомость дефектов
ЦМИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬНОГО ШИФЕРНОГО ПОКРЫТИЯ СКЛАД НОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ХРОМИТА И МАГНЕЗИТА

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений):							
1	Устройство страховочного леера	100 м ограды	0,16				
2	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ДЛЯ ПРОХОДА ПО АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛЕ	M2 НАСТИЛА	3,6				
3	ПЕРЕСТАНОВКА НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ДЛЯ ПРОХОДА ПО АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛЕ	M2 НАСТИЛА	3,6				
4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (устройство конька)	100 м	0,16				
5	Планка конька оцинкованная (готовое изделие)				м	16,64	
6	Уплотнитель конька				м	32	
7	Саморез кровельный усиленный с шайбой и уплотнителем				шт	84	
8	Устройство покрытия из асбестоцементных листов 6-волнистых 54/200 размером 1750x1125 мм, толщина 6 мм	100 м2	0,054				
9	Лист асбестоцементный 6-волновой 1125x1750 мм				шт	4	
10	Саморез кровельный усиленный с шайбой и уплотнителем				шт	18	

Зам. нач. ЦМИ по инжинирингу

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений


 А.Л. Завгородний


 М.В. Остапенко