

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механик

В.В. Мосейко

Цех (подраздел) ЦНО  
Агрегат СКЛАД ПЕСКА И КОКСА  
Шифр затрат  
Инвентарный номер

" " " 2020 г.

Ведомость дефектов  
ЦНО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ (ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ) СКЛАД ПЕСКА И КОКСА

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений);							
1	Устройство страховочного леера	100 м ограды	0,1				
2	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ДЛЯ ПРОХОДА ПО КРОВЛЕ	M2 НАСТИЛА	3,6				
3	ПЕРЕСТАНОВКА НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ДЛЯ ПРОХОДА ПО КРОВЛЕ	M2 НАСТИЛА	3,6				
4	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ВЫСОТА ЗДАНИЙ ДО 25 М. МОНТАЖ	100 M2 ПОВ.	0,2				
5	Профнастил Н-60 толщ. 0,7 мм				м2	21,5	
6	Саморез кровельный усиленный с шайбой и уплотнителем				шт	97	

Зам. нач. ЦНО по инжинирингу

Г.Б. Шатковский

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко