

УТВЕРЖДЕНО

( название утверждающей организации )

( должность, подпись, инициалы, фамилия )

" " 20\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

на Капитальный ремонт санузлов на помольном участке ЦМИ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<b>САНУЗЕЛ ЖЕНСКИЙ</b>			
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	2	
2	Снятие дверных полотен	м2	2,94	
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	11,03	
4	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	1,56	
5	Разборка постамента под чашей Генуя	м3	0,12	
6	Демонтаж чаш Генуя	к-т	1	
7	Демонтаж умывальников	к-т	1	
8	Демонтаж светильников	шт	2	
9	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	2	
10	Демонтаж труб водоснабжения ф 32 мм	м	5,1	
11	Демонтаж выключателей	шт	1	
12	Демонтаж трубных радиаторов длиной 1,0 м 1 шт.	м	1	
13	Монтаж постамента под чашу Генуя	м3	0,234	
14	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	11,03	
15	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	11,03	
16	Колена канализационные 15 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	3	
17	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	11,03	
18	Шпатлевка Старт	кг	8,2725	
19	Шпатлевка Финиш	кг	8,2725	
20	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	20,34	
21	Плитки керамические для стен	м2	20,5434	
22	Устройство стяжки толщиной 20 мм	м2	1,56	
23	Доуплотлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 25 мм	м2	1,56	
24	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 1,56м2 = 78кг)	т	0,078	
25	Огрунтовка пола грунтовкой Церезит СТ19, первый слой /прим./	м2	3,06	

1	2	3	4	5
26	Гидроизоляционная адгезионная Ceresit СТ-19 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 3,06м2 = 2,142кг)	т	0,002142	
27	Устройство гидроизоляции пола Ceresit CL-51 с заводом на стены 300мм /прим./	м2	1,8	
28	Гидроизоляционная мастика Ceresit CL-51 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 1,56м2 = 1,26кг)	т	0,00126	
29	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	3,32	
30	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	3,06	
31	Т-профиль продольный 24/38	м	11	
32	Подвес с зажимомной тягой Альфа	шт	6	
33	Профиль угловой декоративный 24/19	м	2	
34	Анкерный элемент 92046065	шт	6	
35	Установка плит 600х600 мм в каркас подвесного потолка	м2	2,34	
36	Плита AMF /прим./	м2	2,4102	
37	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	2	
38	Светильник светодиодный LED	шт.	2	
39	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
40	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	2	
41	Установка чаш Генуя	к-т	1	
42	Чаша Генуя в комплекте с бачком	шт	1	
43	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,76*2,05	м2	3,116	
44	Пена монтажная	л	0,57	
45	Дверной блок из композитного пластикового материала 760*2050	шт.	2	
46	Установка умывальников	к-т	1	
47	Умывальник	комплект	1	
48	Установка смесителей	шт	1	
49	Смесители для умывальников	комплект	1	
50	Установка отопительных радиаторов стальных	кВт	0,9	
51	Радиаторы биметаллические в комплекте	шт.	6	
52	Установка кранов на радиаторы (подача и обратка)	шт	12	
53	Краны для подключения радиаторов (комплект подача и обратка)	шт	6	
САНУЗЕЛ МУЖСКОЙ				
54	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	2	
55	Снятие дверных полотен	м2	2,94	
56	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	11,03	
57	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	1,56	
58	Разборка постамента под чашей Генуя	м3	0,12	
59	Демонтаж чаш Генуя	к-т	1	
60	Демонтаж умывальников	к-т	1	
61	Демонтаж светильников	шт	2	
62	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	2	
63	Демонтаж труб водоснабжения ф 32 мм	м	5,1	
64	Демонтаж выключателей	шт	1	
65	Демонтаж трубных радиаторов длиной 1,0 м 1 шт.	м	1	
66	Монтаж постамента под чашу Генуя	м3	0,234	
67	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	11,03	
68	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации diam. 110 мм	м	11,03	
69	Колена канализационные 15 град. из полипропилена diam. 110 мм	шт	3	



1	2	3	4	5
70	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	11,03	
71	Шпатлевка Старт	кг	8,2725	
72	Шпатлевка Финиш	кг	8,2725	
73	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	20,34	
74	Плитки керамические для стен	м2	20,5434	
75	Устройство стяжки толщиной 20 мм	м2	1,56	
76	Дююпвлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 25 мм	м2	1,56	
77	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 1,56м2 = 78кг)	т	0,078	
78	Огрунтовка пола грунтовкой Церезит СТ19, первый слой /прим./	м2	3,06	
79	Гидроизоляционная адгезионная Ceresit СТ-19 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 3,06м2 = 2,142кг)	т	0,002142	
80	Устройство гидроизоляции пола Ceresit CL-51 с заводом на стены 300мм /прим./	м2	1,8	
81	Гидроизоляционная мастика Ceresit CL-51 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 1,56м2 = 1,26кг)	т	0,00126	
82	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	3,32	
83	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	3,06	
84	Т-профиль продольный 24/38	м	11	
85	Подвес с зажимомной тягой Альфа	шт	6	
86	Профиль угловой декоративный 24/19	м	2	
87	Анкерный элемент 92046065	шт	6	
88	Установка плит 600х600 мм в каркас подвесного потолка	м2	2,34	
89	Плита AMF /прим./	м2	2,4102	
90	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	2	
91	Светильник светодиодный LED	шт.	2	
92	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
93	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	2	
94	Установка чаш Генуя	к-т	1	
95	Чаша Генуя в комплекте с бачком	шт	1	
96	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,76*2,05	м2	3,116	
97	Пена монтажная	л	0,57	
98	Дверной блок из композитного пластикового материала 760*2050	шт.	2	
99	Установка умывальников	к-т	1	
100	Умывальник	комплект	1	
101	Установка смесителей	шт	1	
102	Смесители для умывальников	комплект	1	
103	Установка отопительных радиаторов стальных	кВт	0,9	
104	Радиаторы биметаллические в комплекте	шт.	6	
105	Установка кранов на радиаторы (подача и обратка)	шт	12	
106	Краны для подключения радиаторов (комплект подача и обратка)	шт	6	
107	Перевозка мусора до 2 км	т	2,18	

Составил:

---

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил:

---

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

1	2	3	4	5
27	Анкерный элемент 92046065	шт	6	
28	Установка плит 600x600 мм в каркас подвесного потолка	м2	2,2	
29	Плита AMF /прим./	м2	2,266	
30	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	3	
31	Светильник светодиодный LED	шт.	3	
32	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
33	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	1	
34	Установка чаш Генуя	к-т	1	
35	Чаша Генуя в комплекте с бачком	шт	1	
36	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,76*2,05	м2	4,275	
37	Пена монтажная	л	0,79	
38	Дверной блок из композитного пластикового материала	шт.	3	
39	Установка умывальников	к-т	1	
40	Умывальник	комплект	1	
41	Установка смесителей	шт	1	
42	Смесители для умывальников	комплект	1	
43	Установка отопительных радиаторов стальных	кВт	0,9	
44	Радиаторы биметаллические в комплекте	шт.	6	
45	Установка кранов на радиаторы (подача и обратка)	шт	12	
46	Краны для подключения радиаторов (комплект подача и обратка)	шт	6	
47	Перевозка мусора до 2 км	т	2,18	

Составил:

Семринова Е.А. ССН  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Жукова Е.В. ССН  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

( название утверждающей организации )

( должность, подпись, инициалы, фамилия )

" " 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

на Капитальный ремонт санузлов на АЦ ПШО

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 0,75*2,5 м 1 шт., 0,6*2,0 м 2 шт.	шт	3	
2	Снятие дверных полотен	м2	4,275	
3	Разборка постамента под чашей Генуя	м3	0,144	
4	Демонтаж чаш Генуя	к-т	1	
5	Демонтаж умывальников	к-т	1	
6	Демонтаж светильников	шт	3	
7	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	2	
8	Демонтаж выключателей	шт	1	
9	Демонтаж трубных радиаторов длиной 0,7 м 1 шт.	м	0,7	
10	Монтаж постамента под чашу Генуя	м3	0,144	
11	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	2	
12	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	2	
13	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	24,42	
14	Шпатлевка Старт	кг	18,315	
15	Шпатлевка Финиш	кг	18,315	
16	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	24,42	
17	Плитки керамические для стен	м2	24,6642	
18	Огрунтовка пола грунтовкой Церезит СТ19, первый слой /прим./	м2	3,28	
19	Гидроизоляционная адгезионная Ceresit СТ-19 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 3,28м2 = 2,296кг)	т	0,002296	
20	Устройство гидроизоляции пола Ceresit CL-51 с заводом на стены 300мм /прим./	м2	1,74	
21	Гидроизоляционная мастика Ceresit CL-51 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 1,74м2 = 1,218кг)	т	0,001218	
22	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	0,89	
23	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	3,28	
24	Т-профиль продольный 24/38	м	12	
25	Подвес с зажимомной тягой Альфа	шт	6	
26	Профиль угловой декоративный 24/19	м	3	



1	2	3	4	5
27	Анкерный элемент 92046065	шт	6	
28	Установка плит 600х600 мм в каркас подвесного потолка	м2	2,2	
29	Плита AMF /прим./	м2	2,266	
30	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	3	
31	Светильник светодиодный LED	шт.	3	
32	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
33	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	1	
34	Установка чаш Генуя	к-т	1	
35	Чаша Генуя в комплекте с бачком	шт	1	
36	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,76*2,05	м2	4,275	
37	Пена монтажная	л	0,79	
38	Дверной блок из композитного пластикового материала	шт.	3	
39	Установка умывальников	к-т	1	
40	Умывальник	комплект	1	
41	Установка смесителей	шт	1	
42	Смесители для умывальников	комплект	1	
43	Установка отопительных радиаторов стальных	кВт	0,9	
44	Радиаторы биметаллические в комплекте	шт.	6	
45	Установка кранов на радиаторы (подача и обратка)	шт	12	
46	Краны для подключения радиаторов (комплект подача и обратка)	шт	6	
47	Перевозка мусора до 2 км	т	2,18	

Составил:

Смирнова Е.А. Сер  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Дереза Е.В. Сер  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

( название утверждающей организации )

( должность, подпись, инициалы, фамилия )

" " 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

на Капитальный ремонт санузлов на участке №1 ЦРПО

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	САНУЗЕЛ № 1 (ДАЛЬНИЙ)			
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	1	
2	Снятие дверных полотен	м2	1,56	
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	7,12	
4	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	4,19	
5	Разборка постамента под чашей Генуя	м3	1	
6	Демонтаж чаш Генуя	к-т	1	
7	Демонтаж умывальников	к-т	1	
8	Демонтаж светильников	шт	1	
9	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	2	
10	Демонтаж труб водоснабжения ф 32 мм	м	9	
11	Демонтаж выключателей	шт	1	
12	Демонтаж стеклоблоков 1,24*1,24	м2	1,54	
13	Монтаж оконного блока из композитного пластикового материала	м2	1,54	
14	Оконный блок из композитного пластикового материала 1240*1240 с подоконником	шт.	1	
15	Пена монтажная	л	0,59	
16	Монтаж постамента под чашу Генуя	м3	1	
17	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	2	
18	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	2	
19	Колена канализационные 15 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	2	
20	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	7,12	
21	Шпатлевка Старт	кг	5,34	
22	Шпатлевка Финиш	кг	5,34	
23	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	15,77	
24	Плитки керамические для стен	м2	15,9277	
25	Устройство уклонообразующей стяжки из Церезита CN178 толщиной 20 мм	м2	4,19	

1	2	3	4	5
26	Доуплывать на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 25 мм	м2	4,19	
27	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 4,19м2 = 209,5кг)	т	0,2095	
28	Устройство гидроизоляции пола Ceresit CL-51 с заводом на стены 300мм /прим./	м2	2,895	
29	Гидроизоляционная мастика Ceresit CL-51 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 2,8950м2 = 2,0265кг)	т	0,0020265	
30	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	4,19	
31	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	3,871	
32	T-профиль продольный 24/38	м	14	
33	Подвес с зажимомной тягой Альфа	шт	8	
34	Профиль угловой декоративный 24/19	м	2	
35	Анкерный элемент 92046065	шт	8	
36	Установка плит 600х600 мм в каркас подвесного потолка	м2	3,51	
37	Плита АМФ /прим./	м2	3,6153	
38	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	1	
39	Светильник светодиодный LED	шт.	1	
40	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
41	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	1	
42	Установка чаш Генуя	к-т	1	
43	Чаша Генуя в комплекте с бачком	шт	1	
44	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 076*2,05	м2	1,56	
45	Пена монтажная	л	0,29	
46	Дверной блок из композитного пластикового материала 760*2050	шт.	1	
47	Установка умывальников	к-т	1	
48	Умывальник	комплект	1	
49	Установка смесителей	шт	1	
50	Смесители для умывальников	комплект	1	
	САНУЗЕЛ № 2			
51	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	1	
52	Снятие дверных полотен	м2	1,56	
53	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	11	
54	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	4,44	
55	Разборка постамента под чашей Генуя	м3	0,5	
56	Демонтаж чаш Генуя	к-т	1	
57	Демонтаж умывальников	к-т	1	
58	Демонтаж светильников	шт	1	
59	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	2	
60	Демонтаж выключателей	шт	1	
61	Демонтаж трубных радиаторов длиной 1,8 м 1 шт.	м	1,8	
62	Монтаж постамента под чашу Генуя	м3	0,5	
63	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	2	
64	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	2	
65	Колена канализационные 15 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	2	
66	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	11	
67	Шпатлевка Старт	кг	8,25	
68	Шпатлевка Финиш	кг	8,25	



1	2	3	4	5
69	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	15,56	
70	Плитки керамические для стен	м2	15,7156	
71	Устройство стяжки толщиной 20 мм	м2	4,44	
72	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 25 мм	м2	4,44	
73	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 4,44м2 = 222кг)	т	0,222	
74	Устройство гидроизоляции пола Ceresit CL-51 с заводом на стены 300мм /прим./	м2	2,04	
75	Гидроизоляционная мастика Ceresit CL-51 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 2,04м2 = 1,428кг)	т	0,001428	
76	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	4,44	
77	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	4,13	
78	T-профиль продольный 24/38	м	15	
79	Подвес с зажимомной тягой Альфа	шт	9	
80	Профиль угловой декоративный 24/19	м	23	
81	Анкерный элемент 92046065	шт	9	
82	Установка плит 600х600 мм в каркас подвесного потолка	м2	3,77	
83	Плита AMF /прим./	м2	3,8831	
84	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	1	
85	Светильник светодиодный LED	шт.	1	
86	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
87	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	1	
88	Установка чаш Генуя	к-т	1	
89	Чаша Генуя в комплекте с бачком	шт	1	
90	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 076*2,05	м2	1,56	
91	Пена монтажная	л	0,29	
92	Дверной блок из композитного пластикового материала 760*2050	шт.	1	
93	Установка умывальников	к-т	1	
94	Умывальник	комплект	1	
95	Установка смесителей	шт	1	
96	Смесители для умывальников	комплект	1	
97	Установка отопительных радиаторов стальных	кВт	0,9	
98	Радиаторы биметаллические в комплекте	шт.	6	
99	Установка кранов на радиаторы (подача и обратка)	шт	12	
100	Краны для подключения радиаторов (комплект подача и обратка)	шт	6	
101	Установка вентиляторов бытового	шт	1	
102	Вентиляторы для круглых каналов ВЕНТС ВКМц 125Б L=150 м3/ч; P=120 Па; N= 60 Вт; I= 0.37 А; 50 Гц; 1 фаза; U= 230 В.в комплекте с регулятором скорости РС-1-400 и монтажной коробкой ВЕНТС МКВ-4 прим.	шт	1	
103	Перевозка мусора до 2 км	т	5,027	

Составил:

Смирнова Е.А. Суп  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Деревя Е.В. ДФ  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " 20\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

на Капитальный ремонт санузла котельного участка № 3 ОЭЭЦ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<b>ЖЕНСКИЙ САМУЗЕЛ (3Й ЭТАЖ)</b>			
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	2	
2	Снятие дверных полотен	м2	3,28	
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	27,74	
4	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	7,89	
5	Демонтаж унитазов со смывными бачками	к-т	1	
6	Демонтаж умывальников	к-т	1	
7	Демонтаж светильников	шт	3	
8	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	1	
9	Демонтаж канализационных трапов	шт	1	
10	Демонтаж труб водоснабжения	м	2,4	
11	Демонтаж выключателей	шт	2	
12	Установка трапов диаметром 100 мм	к-т	1	
13	Монтаж трубопроводов водоснабжения (врезка в сущ. систему водоснабжения) ф 32 мм	м	2,4	
14	Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды diam. 32x2,9 мм	м	2,4	
15	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	27,74	
16	Шпатлевка Старт	кг	20,805	
17	Шпатлевка Финиш	кг	20,805	
18	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	27,74	
19	Плитки керамические для стен	м2	28,0174	
20	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	7,89	
21	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	7,89	
22	Т-профиль продольный 24/38	м	29	
23	Подвес с зажимомной тягой Альфа	шт	15	
24	Профиль угловой декоративный 24/19	м	4	
25	Анкерный элемент 92046065	шт	15	
26	Установка плит 600x600 мм в каркас подвесного потолка	м2	6,81	
27	Плита AMF /прим./	м2	7,0143	
28	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	3	
29	Светильник светодиодный LED	шт.	3	



1	2	3	4	5
30	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
31	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	2	
32	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,7*2,05, 0,65*2,05	м2	4,92	
33	Пена монтажная	л	0,91	
34	Дверной блок из композитного пластикового материала 800*2050	шт.	3	
35	Установка унитаза	к-т	1	
36	Унитаз компакт	шт	1	
37	Установка умывальников	к-т	1	
38	Умывальник	комплект	1	
39	Установка смесителей	шт	1	
40	Смесители для умывальников	комплект	1	
МУЖСКОЙ САУЗЕЛ (2 Й ЭТАЖ)				
41	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	2	
42	Снятие дверных полотен	м2	3,28	
43	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	27,74	
44	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	7,89	
45	Демонтаж унитазов со смывными бачками	к-т	1	
46	Демонтаж умывальников	к-т	1	
47	Демонтаж светильников	шт	3	
48	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	1	
49	Демонтаж канализационных трапов	шт	1	
50	Демонтаж труб водоснабжения	м	2,4	
51	Демонтаж выключателей	шт	2	
52	Установка трапов диаметром 100 мм	к-т	1	
53	Монтаж трубопроводов водоснабжения (врезка в сущ. систему водоснабжения) ф 32 мм	м	2,4	
54	Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 32x2,9 мм	м	2,4	
55	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	27,74	
56	Шпатлевка Старт	кг	20,805	
57	Шпатлевка Финиш	кг	20,805	
58	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	27,74	
59	Плитки керамические для стен	м2	28,0174	
60	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	7,89	
61	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	7,89	
62	Т-профиль продольный 24/38	м	29	
63	Подвес с зажимомной тягой Альфа	шт	15	
64	Профиль угловой декоративный 24/19	м	4	
65	Анкерный элемент 92046065	шт	15	
66	Установка плит 600x600 мм в каркас подвесного потолка	м2	6,81	
67	Плита AMF /прим./	м2	7,0143	
68	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	3	
69	Светильник светодиодный LED	шт.	3	
70	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
71	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	2	
72	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,7*2,05, 0,65*2,05	м2	4,92	



1	2	3	4	5
73	Пена монтажная	л	0,91	
74	Дверной блок из композитного пластикового материала 800*2050	шт.	3	
75	Установка унитаза	к-т	1	
76	Унитаз компакт	шт	1	
77	Установка умывальников	к-т	1	
78	Умывальник	комплект	1	
79	Установка смесителей	шт	1	
80	Смесители для умывальников	комплект	1	
81	Перевозка мусора до 2 км	т	3,594	

Составил:

Смирнова Е.А. Смир  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Деревя Е.В. Дер  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Капитальный ремонт санузлов на складе готовых изделий ЦМИ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	2	
2	Снятие дверных полотен	м2	3,04	
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	7,2	
4	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	3,9	
5	Разборка постамента под чашей Генуя	м3	0,144	
6	Демонтаж чаш Генуя	к-т	1	
7	Демонтаж умывальников	к-т	1	
8	Демонтаж светильников	шт	2	
9	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	3	
10	Демонтаж выключателей	шт	1	
11	Демонтаж радиаторов	шт	2	
12	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
13	Снятие остекленных оконных переплетов	м2	0,1665	
14	Закладка оконного проема	м3	0,0333	
15	Монтаж постамента под чашу Генуя	м3	1	
16	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	3	
17	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	3	
18	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	7,2	
19	Шпатлевка Старт	кг	5,4	
20	Шпатлевка Финиш	кг	5,4	
21	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеевой смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	26,16	
22	Плитки керамические для стен	м2	26,4216	
23	Устройство стяжки толщиной 20 мм	м2	3,9	
24	Доуплывать на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 25 мм	м2	3,9	
25	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 3,9м2 = 195кг)	т	0,195	
26	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	3,9	
27	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	3,9	

1	2	3	4	5
28	Т-профиль продольный 24/38	м	14	
29	Подвес с зажимомной тягой Альфа	шт	8	
30	Профиль угловой декоративный 24/19	м	2	
31	Анкерный элемент 92046065	шт	8	
32	Установка плит 600х600 мм в каркас подвесного потолка	м2	3,18	
33	Плита AMF /прим./	м2	3,2754	
34	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	2	
35	Светильник светодиодный LED	шт.	2	
36	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
37	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	2	
38	Монтаж постамента под чашу Генуя	м3	0,144	
39	Устройство гидроизоляции пола Ceresit CL-51 с заводом на стены 300мм /прим./	м2	0,78	
40	Гидроизоляционная мастика Ceresit CL-51 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 0,78м2 = 0,546кг)	т	0,000546	
41	Установка чаш Генуя	к-т	1	
42	Чаша Генуя в комплекте с бачком	шт	1	
43	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 076*2,05	м2	3,04	
44	Пена монтажная	л	0,58	
45	Дверной блок из композитного пластикового материала 760*2050	шт.	2	
46	Установка умывальников	к-т	1	
47	Умывальник	комплект	1	
48	Установка смесителей	шт	1	
49	Смесители для умывальников	комплект	1	
50	Установка отопительных радиаторов стальных	кВт	0,9	
51	Радиаторы биметаллические в комплекте	шт.	6	
52	Установка кранов на радиаторы (подача и обратка)	шт	12	
53	Краны для подключения радиаторов (комплект подача и обратка)	шт	6	
54	Перевозка мусора до 2 км	т	1,17	

Составил:

*Сидорова Е.А. Сид*  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

*Дерягина Е.В. Дев*  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



УТВЕРЖДЕНО

( название утверждающей организации )

( должность, подпись, инициалы, фамилия )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

на Капитальный ремонт санузла в здании ЦСиП участка очистных сооружений

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<b>САНУЗЕЛ</b>			
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	1	
2	Снятие дверных полотен	м2	1,64	
3	Очистка стен от побелки и масляной краски	м2	4,81	
4	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	1,265	
5	Демонтаж унитазов со смывными бачками	к-т	1	
6	Демонтаж светильников	шт	1	
7	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	1,1	
8	Демонтаж пластинчатого радиатора	шт	1	
9	Демонтаж труб отопления 32 мм	м	1	
10	Демонтаж выключателей	шт	1	
11	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	1,1	
12	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	1,1	
13	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	9,85	
14	Шпатлевка Старт	кг	7,3875	
15	Шпатлевка Финиш	кг	7,3875	
16	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	9,85	
17	Плитки керамические для стен	м2	9,9485	
18	Устройство стяжки толщиной 20 мм	м2	1,265	
19	Доуплотлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 25 мм	м2	1,265	
20	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 1,265м2 = 63,25кг)	т	0,06325	
21	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	1,265	
22	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	7,89	
23	Т-профиль продольный 24/38	м	5	
24	Подвес с зажимной тягой Альфа	шт	3	
25	Профиль угловой декоративный 24/19	м	1	
26	Анкерный элемент 92046065	шт	3	
27	Установка плит 600x600 мм в каркас подвесного потолка	м2	0,905	
28	Плита AMF /прим./	м2	0,93215	

1	2	3	4	5
29	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	1	
30	Светильник светодиодный LED	шт.	1	
31	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
32	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	1	
33	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,7*2,05	м2	1,435	
34	Пена монтажная	л	0,91	
35	Дверной блок из композитного пластикового материала 800*2050	шт.	1	
36	Установка унитаза	к-т	1	
37	Унитаз компакт	шт	1	
38	Установка умывальников	к-т	1	
39	Умывальник	комплект	1	
40	Установка смесителей	шт	1	
41	Смесители для умывальников	комплект	1	
	ДУШЕВАЯ			
42	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	1	
43	Снятие дверных полотен	м2	1,64	
44	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	8,41	
45	Демонтаж смесителей душевых	шт	1	
46	Демонтаж труб водоснабжения ф 25 мм	м	4,6	
47	Демонтаж светильников	шт	1	
48	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	1,4	
49	Снятие трапов чугунных	шт	1	
50	Демонтаж выключателей	шт	1	
51	Установка трапов диаметром 100 мм	к-т	1	
52	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм (врезка в сущ. систему водоснабжения)	м	1,4	
53	Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 32x2,9 мм	м	1,5	
54	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	13,72	
55	Шпатлевка Старт	кг	10,29	
56	Шпатлевка Финиш	кг	10,29	
57	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	13,72	
58	Плитки керамические для стен	м2	13,8572	
59	Устройство стяжки толщиной 20 мм	м2	2,65	
60	Доуплотлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 25 мм	м2	2,65	
61	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 2,65м2 = 133кг)	т	0,133	
62	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	2,65	
63	Монтаж каркаса потолка для облицовки пластиком	м2	2,65	
64	Облицовка потолков по готовому каркасу, декоративным пластиком	м2	1,93	
65	Комплектная поставка для облицовки потолка пластиком(панели, подвес, саморезы)	м2	1,93	
66	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	1	
67	Светильник светодиодный LED	шт.	1	

1	2	3	4	5
68	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
69	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	1	
70	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,7*2,05	м2	1,435	
71	Пена монтажная	л	0,91	
72	Дверной блок из композитного пластикового материала 800*2050	шт.	1	
73	Установка смесителей	шт	1	
74	Смесители для душа	комплект	1	
75	Перевозка мусора до 2 км	т	0,703	

Составил:

Савицкая Е.А. Сер  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Дереза Е.В. ДС  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



УТВЕРЖДЕНО

( название утверждающей организации )

( должность, подпись, инициалы, фамилия )

" " 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

на Капитальный ремонт санузла участка очистных сооружений в здании главного корпуса

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<b>САНУЗЕЛ МУЖСКОЙ</b>			
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	2	
2	Снятие дверных полотен	м2	2,87	
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	13,71	
4	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	4,15	
5	Демонтаж унитазов со смывными бачками	к-т	1	
6	Демонтаж умывальников	к-т	1	
7	Демонтаж светильников	шт	2	
8	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	2	
9	Демонтаж выключателей	шт	2	
10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	2	
11	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	2	
12	Колена канализационные 15 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	2	
13	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	15,8	
14	Шпатлевка Старт	кг	11,85	
15	Шпатлевка Финиш	кг	11,85	
16	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	15,8	
17	Плитки керамические для стен	м2	15,958	
18	Устройство стяжки толщиной 20 мм	м2	4,15	
19	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек цементных до 25 мм	м2	4,15	
20	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 4,15м2 = 207,5кг)	т	0,2075	
21	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	4,15	
22	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	4,15	
23	Т-профиль продольный 24/38	м	15	
24	Подвес с зажимомной тягой Альфа	шт	8	
25	Профиль угловой декоративный 24/19	м	2	
26	Анкерный элемент 92046065	шт	8	

1	2	3	4	5
27	Установка плит 600x600 мм в каркас подвесного потолка	м2	3,43	
28	Плита AMF /прим./	м2	3,43	
29	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	2	
30	Светильник светодиодный LED	шт.	2	
31	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
32	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	2	
33	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,7*2,05, 0,65*2,05	м2	2,76	
34	Пена монтажная	л	0,51	
35	Дверной блок из композитного пластикового материала 700*2050	шт.	1	
36	Дверной блок из композитного пластикового материала 650*2050	шт.	1	
37	Установка унитаза	к-т	1	
38	Унитаз компакт	шт	1	
39	Установка умывальников	к-т	1	
40	Умывальник	комплект	1	
41	Установка смесителей	шт	1	
42	Смесители для умывальников	комплект	1	
	ДУШЕВАЯ МУЖСКАЯ			
43	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	1	
44	Снятие дверных полотен	м2	1,435	
45	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	16,52	
46	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	3,38	
47	Демонтаж смесителей душевых	шт	2	
48	Установка смесителей душевых	шт	1	
49	Демонтаж светильников	шт	1	
50	Демонтаж труб водоснабжения ф25 мм	м	10	
51	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	5	
52	Снятие трапов чугунных	шт	1	
53	Установка трапов диаметром 100 мм	к-т	1	
54	Демонтаж выключателей	шт	1	
55	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм	м	10	
56	Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 32x2,9 мм	м	10	
57	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	16,2	
58	Шпатлевка Старт	кг	12,15	
59	Шпатлевка Финиш	кг	12,15	
60	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	16,2	
61	Плитки керамические для стен	м2	16,362	
62	Устройство стяжки толщиной 20 мм	м2	3,18	
63	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек цементных до 25 мм	м2	3,18	
64	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 3,38м2 = 159кг)	т	0,159	
65	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	3,38	
66	Монтаж каркаса потолка для облицовки пластиком	м2	3,38	
67	Облицовка потолков по готовому каркасу, декоративным пластиком	м2	3,38	



1	2	3	4	5
68	Комплектная поставка для облицовки потолка пластиком(панели, подвес, саморезы)	м2	3,38	
69	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	2	
70	Светильник светодиодный LED	шт.	2	
71	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,8*2,05	м2	1,64	
72	Пена монтажная	л	0,3	
73	Дверной блок из композитного пластикового материала 700*2050	шт.	1	
	САНУЗЕЛ ЖЕНСКАЯ			
74	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	2	
75	Снятие дверных полотен	м2	2,87	
76	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	13,71	
77	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	4,15	
78	Демонтаж унитазов со смывными бачками	к-т	1	
79	Демонтаж умывальников	к-т	1	
80	Демонтаж светильников	шт	2	
81	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	2	
82	Демонтаж выключателей	шт	2	
83	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	2	
84	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	2	
85	Колена канализационные 15 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	2	
86	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	15,8	
87	Шпатлевка Старт	кг	11,85	
88	Шпатлевка Финиш	кг	11,85	
89	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	15,8	
90	Плитки керамические для стен	м2	15,958	
91	Устройство стяжки толщиной 20 мм	м2	4,15	
92	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек цементных до 25 мм	м2	4,15	
93	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 4,15м2 = 207,5кг)	т	0,2075	
94	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	4,15	
95	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	4,15	
96	Т-профиль продольный 24/38	м	15	
97	Подвес с зажимомной тягой Альфа	шт	8	
98	Профиль угловой декоративный 24/19	м	2	
99	Анкерный элемент 92046065	шт	8	
100	Установка плит 600x600 мм в каркас подвесного потолка	м2	3,43	
101	Плита AMF /прим./	м2	3,43	
102	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	2	
103	Светильник светодиодный LED	шт.	2	
104	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
105	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	2	
106	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,7*2,05, 0,65*2,05	м2	2,76	
107	Пена монтажная	л	0,51	



1	2	3	4	5
108	Дверной блок из композитного пластикового материала 700*2050	шт.	1	
109	Дверной блок из композитного пластикового материала 650*2050	шт.	1	
110	Установка унитаза	к-т	1	
111	Унитаз компакт	шт	1	
112	Установка умывальников	к-т	1	
113	Умывальник	комплект	1	
114	Установка смесителей	шт	1	
115	Смесители для умывальников	комплект	1	
ДУШЕВАЯ ЖЕНСКАЯ				
116	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	1	
117	Снятие дверных полотен	м2	1,435	
118	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	16,52	
119	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	3,38	
120	Демонтаж смесителей душевых	шт	2	
121	Установка смесителей душевых	шт	1	
122	Демонтаж светильников	шт	1	
123	Демонтаж труб водоснабжения ф25 мм	м	10	
124	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	5	
125	Снятие трапов чугунных	шт	1	
126	Установка трапов диаметром 100 мм	к-т	1	
127	Демонтаж выключателей	шт	1	
128	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм	м	10	
129	Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 32x2,9 мм	м	10	
130	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	16,52	
131	Шпатлевка Старт	кг	12,39	
132	Шпатлевка Финиш	кг	12,39	
133	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	16,52	
134	Плитки керамические для стен	м2	16,6852	
135	Устройство стяжки толщиной 20 мм	м2	3,18	
136	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек цементных до 25 мм	м2	3,18	
137	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 3,38м2 = 159кг)	т	0,159	
138	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	3,38	
139	Монтаж каркаса потолка для облицовки пластиком	м2	3,38	
140	Облицовка потолков по готовому каркасу, декоративным пластиком	м2	3,38	
141	Комплектная поставка для облицовки потолка пластиком(панели, подвес, саморезы)	м2	3,38	
142	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	2	
143	Светильник светодиодный LED	шт.	2	
144	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,8*2,05	м2	1,64	
145	Пена монтажная	л	0,3	
146	Дверной блок из композитного пластикового материала 700*2050	шт.	1	

1	2	3	4	5
147	Перевозка мусора до 2 км	т	4,187	

Составил:

Сидорова Е. А. Сидр  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Деревя Е. В. Девр  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

( название утверждающей организации )

( должность, подпись, инициалы, фамилия )

" " 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

на Капитальный ремонт санузлов на литейном участке РМЦ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 0,75*2,5 м 1 шт., 0,6*2,0 м 2 шт.	шт	3	
2	Снятие дверных полотен	м2	4,275	
3	Разборка постамента под чашей Генуя	м3	0,144	
4	Демонтаж чаш Генуя	к-т	1	
5	Демонтаж умывальников	к-т	1	
6	Демонтаж светильников	шт	3	
7	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	2	
8	Демонтаж выключателей	шт	1	
9	Демонтаж трубных радиаторов длиной 0,7 м 1 шт.	м	0,7	
10	Монтаж постамента под чашу Генуя	м3	0,144	
11	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	2	
12	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	2	
13	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	24,42	
14	Шпатлевка Старт	кг	18,315	
15	Шпатлевка Финиш	кг	18,315	
16	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	24,42	
17	Плитки керамические для стен	м2	24,6642	
18	Огрунтовка пола грунтовкой Церезит СТ19, первый слой /прим./	м2	3,28	
19	Гидроизоляционная адгезионная Ceresit СТ-19 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 3,28м2 = 2,296кг)	т	0,002296	
20	Устройство гидроизоляции пола Ceresit CL-51 с заводом на стены 300мм /прим./	м2	1,74	
21	Гидроизоляционная мастика Ceresit CL-51 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 1,74м2 = 1,218кг)	т	0,001218	
22	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	0,89	
23	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	3,28	
24	Т-профиль продольный 24/38	м	12	
25	Подвес с зажимомной тягой Альфа	шт	6	
26	Профиль угловой декоративный 24/19	м	3	



УТВЕРЖДЕНО

( название утверждающей организации )

( должность, подпись, инициалы, фамилия )

" " 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

на Капитальный ремонт санузлов на помольном участке АЦ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 700*2050	шт	2	
2	Снятие дверных полотен	м2	2,94	
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	11,03	
4	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	1,56	
5	Разборка постамента под чашей Генуя	м3	0,12	
6	Демонтаж чаш Генуя	к-т	1	
7	Демонтаж умывальников	к-т	1	
8	Демонтаж светильников	шт	2	
9	Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром 110 мм	м	2	
10	Демонтаж труб водоснабжения ф 32 мм	м	5,1	
11	Демонтаж выключателей	шт	1	
12	Демонтаж трубных радиаторов длиной 1,0 м 1 шт.	м	1	
13	Монтаж постамента под чашу Генуя	м3	0,234	
14	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	11,03	
15	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	11,03	
16	Колена канализационные 15 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	3	
17	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	11,03	
18	Шпатлевка Старт	кг	8,2725	
19	Шпатлевка Финиш	кг	8,2725	
20	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	м2	20,34	
21	Плитки керамические для стен	м2	20,5434	
22	Устройство стяжки толщиной 20 мм	м2	1,56	
23	Доупвлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек до 25 мм	м2	1,56	
24	Смесь для стяжки Solido (расход 2кг/м2 на 1мм толщины стяжки) (2кг/м2 x 25мм x 1,56м2 = 78кг)	т	0,078	
25	Огрунтовка пола грунтовкой Церезит СТ19, первый слой /прим./	м2	3,06	

1	2	3	4	5
26	Гидроизоляционная адгезионная Ceresit CT-19 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 3,06м2 = 2,142кг)	т	0,002142	
27	Устройство гидроизоляции пола Ceresit CL-51 с заводом на стены 300мм /прим./	м2	1,8	
28	Гидроизоляционная мастика Ceresit CL-51 (расход 0,7кг/м2 в 1 слой) (0,7кг/м2 x 1,56м2 = 1,26кг)	т	0,00126	
29	Устройство покрытий из керамических плиток 600*600 мм	м2	3,32	
30	Монтаж каркаса подвесных потолков "Армстронг"	м2	3,06	
31	Т-профиль продольный 24/38	м	11	
32	Подвес с зажимной тягой Альфа	шт	6	
33	Профиль угловой декоративный 24/19	м	2	
34	Анкерный элемент 92046065	шт	6	
35	Установка плит 600x600 мм в каркас подвесного потолка	м2	2,34	
36	Плита AMF /прим./	м2	2,4102	
37	Монтаж светильников LED в потолок Армстронг	шт	2	
38	Светильник светодиодный LED	шт.	2	
39	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	2	
40	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10А, 250В	шт.	2	
41	Установка чаш Генуя	к-т	1	
42	Чаша Генуя в комплекте с бачком	шт	1	
43	Монтаж дверного блока из композитного пластикового материала 0,76*2,05	м2	3,116	
44	Пена монтажная	л	0,57	
45	Дверной блок из композитного пластикового материала 760*2050	шт.	2	
46	Установка умывальников	к-т	1	
47	Умывальник	комплект	1	
48	Установка смесителей	шт	1	
49	Смесители для умывальников	комплект	1	
50	Установка отопительных радиаторов стальных	кВт	0,9	
51	Радиаторы биметаллические в комплекте	шт.	6	
52	Установка кранов на радиаторы (подача и обратка)	шт	12	
53	Краны для подключения радиаторов (комплект подача и обратка)	шт	6	
107	Перевозка мусора до 2 км	т	2,18	

Составил:

Смирнова Е.А. Смир  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Деревя Е.В. ДД  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]