


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
“ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ”

Північне шосе/вул. Теплична,
буд.22 «Б»/1, м. Запоріжжя,69106
Код ЄДРПОУ 00191885,

П/р 2600122167
ПАТ “ПУМБ ” Код банку 334851

Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
e-mail:
zpu.press@metinvestholding.com



ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
“ЗАПОРОЖОГНЕУПОР”

Северное шоссе/ул. Тепличная,
д.22 «Б»/1, г.Запорожье, 69106
Код ЕДРПОУ 00191885,

Т/с 2600122167
ПАО “ПУМБ ” Код банка 334851

Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
e-mail:
zpu.press@metinvestholding.com

№

На №

від

Руководителю

Предложение делать оферты
по вопросу оказания услуг

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, что наше предприятие планирует закупку услуг. Прошу Вас направить Ваши предложения в соответствии с требованиями, указанными ниже.

	Требования оферты	
Наименование услуг нормативно- техническая документация	Ремонт бытовых помещений АЦ (ПШИ)	
Общая стоимость работ	указать в грн., без НДС	Обязательное требование
Стоимость работ	указать в грн., без НДС	Обязательное требование
Условия оплаты	100% в течение 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ.	Обязательно или свои предложения
Срок выполнения работ	указать	Обязательное требование
Оферты необходимо направить по e-mail	e-mail: Vladimir.Doroshenko@metinvestholding.com	Обязательное требование
Срок начала приема оферт	«05» июня 2018г.	Обязательное требование

Срок окончания приема ofert	«19» июня 2018г.	Обязательное требование
Срок действия оферты	«20» июня 2018г.	Обязательное требование
Приложения	Дефектная ведомость – 2 листа.	Наименование приложений, количество страниц в каждом

Согласие работать по типовым договорам предприятия – заказчика является обязательным.

Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным реквизитам рассматриваться не будут. Для возможности Вашего участия в тендере в режиме аудио конференции, предлагаем в офертах указать контактных лиц и их номера телефонов.

Проводя тендер, ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР" не принимает на себя каких-либо обязательств по заключению договора с участником тендера, в т. ч. победителем тендера, не принимает на себя каких-либо обязательств по приобретению у поставщика, который примет участие в тендере, в т. ч. победителем тендера.

Настоящее извещение не является предварительным договором, офертой, в т.ч. публичной.

Предприятие, направившее тендерное предложение для участия в тендере и признанное победителем, обязуется заключить типовой договор на поставку услуг с ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР", на условиях, изложенных в указанном тендерном предложении, в соответствии с формой договора, предоставленной ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР".

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Директор по персоналу и
социальным вопросам
ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»

М. В. Зиновкин

Исп.
Специалист СО по хоз. деят.
Дорошенко Владимир Александрович.
тел. (061) 212-40-44
(097) 102-47-81

Предприятие
 ЧАО «Запорожжогнеупор»
 Цех _____
 Шифр затрат _____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
 Бытовые помещения АЦ (ПШИ)

Утверждаю:
 Начальник цеха, отдела

(наименование объекта)

РЕМОНТНЫЕ

Инв. № 2002014 _____


(наименование работ)

« _____ » _____ 20__ г.

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во
	Демонтаж					
1	Демон. плитки пола	М ²	349.4			
2	Демон. сущ. стяжки тол. 80мм	М ²	349.4			
3	Демон. дерев. дверных блоков	Шт.	8	(1*2.1)	Шт.	7
				(0.7*2.1)	Шт.	1
4	Демон. метал. дверных блоков	Шт.	7	(1.51*2.3) глухих	Шт.	2
				(1.51*2.3) с остеклен.	Шт.	2
				(0.9*2) глухих	Шт.	3
5	Демон. керам. плитки стен	М ²	139			
6	Демон. перегородок из стеклоблоков тол. 110мм	М ²	62.5			
7	Частичная обивка штукатурки	М ²	97			
8	Частичное снятие эмали ПФ и побелки	М ²	113			
9	Расшивка и заделка трещин в кирпич. стенах	М.п.	63	Церезит СХ1	Кг.	5
10	Демон. кирпич. кладки	М ³	1.1			
11	Вывоз мусора	Т.	?			
	Ремонтные работы					
12	Частичная оштукатуривание стен	М ²	97	Тол.20мм		
13	Устройство стяжка тол . 80мм	М ²	353	(разуклонка)		
14	Приготовление раствора	М ³	28.7	Цемент М400	Т.	8.04
				Песок	Т.	44
15	Монтаж м/пластиковых дверей	Шт.	14	(1.5*2.3) глухая	Шт.	1
				(1.5*2.3) остекл.	Шт.	3
				(1.1*2.1) глухая	Шт.	9
				(0.7*2.1) глухая	Шт.	1
16	Устр-во откосов окон из ГК	М ²	18	ГК тол 12.5мм	М ²	19
				Клей «Перфикс»	Кг.	90
				Профиль П- образ	м/п	63
17	Шпаклевка откосов окон	М ²	18	Шпаклевка (финиш)	Кг.	72
				Сетка абразив № 180	Шт.	10
18	Грунтовка откосов окон	М ²	18	Церезит СТ17	Л.	5
19	Окраска откосов окон за 2 раза	М ²	18	Краска водоэмульс. (бел.)	Кг.	7
20	Штукатурка откосов дверей тол.20мм	М ²	10.3			
21	Приготовление р-ра	М ³	0.21	Цемент М400	Кг.	60
				Песок	Кг.	350
22	Шпаклевка откосов	М ²	10.3	Шпаклевка Старт	Кг.	41
23				Финиш	Кг.	30
				Сетка абразивная № 120	Уп.	1

				Сетка № 240	Уп.	1
24	Грунтовка откосов	М ²	10.3	Грунт СТ17	Л.	4
25	Окраска откосов за 2 раза	М ²	10.3	Водоэмульсионная краска	Кг.	4
26	Кирпичная кладка стен тол.120мм	М ³		Кирпич керам.	Шт.	3000
27	Приготовление р-ра	М ³	1.5	Цемент М400	Кг.	420
				Песок	Т.	2.5
Душевые и сан. узел						
1	Грунтовка стен	М ²	130.6	Церезит СТ17	Л.	50
2	Гидроизоляция пола обмазочная	М ²	31.8	Церезит CR65	Кг.	130
3	Укладка плитки на стены	М ²	130.6	Плитка (серая)	М ²	128
				(красная)	М ²	11
				Церезит CM11	Кг.	680
				Крестики	Шт.	200
4	Затирка швов	М ²	130.6	Церезит CE33	Кг.	52
5	Укладки плитки на пол	М ²	35	Плитка (серая)	М ²	37
				Церезит CM11	М ²	182
				Крестики	Шт.	100
6	Затирка швов	М ²	35	Церезит CE33	Кг.	14
7	Устр-во потолка из пластика	М ²	31.8	Профиль UD	М/П	50
				CD	М/П	270
				Спицы L- 1м.	Шт.	130
				Подвес пружинный для CD	Шт.	130
				Дюбель «Бербач»	Шт.	130
				Профиль «старт»	М/П	50
				Дюбель 6*40	Шт.	100
				Саморез 3.5*9.5	Шт.	2000
				Пластик шир. 250мм	М ²	35
Раздевалка и преддушевая						
1	Грунтовка стен	М ²	388.5	Грунт контакт бетон	Кг.	100
2	Укладка плитки на стены	М ²	388.5	Плитка серая	М ²	355
				красная	М ²	41
				Церезит CM11	Кг.	2000
				Крестики	Шт.	
3	Затирка швов	М ²	388.5	Церезит CE33	Кг.	155
4	Укладка плитки на пол	М ²	318	Плитка	М ²	334
				Клей CM11	Кг.	1300
				Крестики	Шт.	
5	Затирка швов	М ²	318	Церезит CE33	Кг.	130
6	Устр-во потолка «Амстронг»	М ²	318	Профиль стартовый	М/П	190
				Профиль L – 3.6м	Шт.	36
				L – 1.2м	Шт.	192
				L - 0.6м	Шт.	216
				Подвесы	ком	580
				Дюбель «Бербач»	Шт.	580
				Дюбель 6*40	Шт.	380
				Плиты 0.6*0.6	Шт.	396
1	Монтаж душевых перегородок	Шт.	13	(0.9*1.8)		

Составил:
Ст. специалист по хоз.
деятельности СО



В. А. Дорошенко