

УТВЕРЖДЕНО

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на общестроительные работы столовой ЦМИ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т	т	1,5	
2	Разборка деревянных щитовых перегородок	м2	4,8	
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	188	
4	Демонтаж светильников	шт	20	
5	Демонтаж выключателей, розеток	шт	18	
6	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (2300x2040мм)	шт	8	
7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (6000x3000мм)	шт	2	
8	Снятие дверных полотен	м2	14,93	
9	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	8	
10	Демонтаж смесителей	шт	9	
11	Демонтаж раковин [умывальников]	к-т	9	
12	Демонтаж радиаторов массой свыше 80 до 160 кг	шт	14	
13	Разборка перегородок из стеклянных блоков	м2	24,5	
14	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб	м	100	
15	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	74,35	
16	Разборка стальных воздухопроводов диаметром 165 мм, периметром 540 мм из листовой стали толщиной до 0,9 мм	м2	160	
17	Снятие трапов чугунных	шт	4	
18	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных диаметром свыше 100 до 150 мм	м	25	
19	Разборка трубопровода водоснабжения из труб стальных водогазопроводных оцинкованных диаметром 32 мм	м	60	
20	Разборка трубопровода водоснабжения из труб стальных водогазопроводных оцинкованных диаметром 50 мм	м	100	
21	Устройство перегородок из газобетонных блоков толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	м2	15,125	
22	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	145,8	
23	Обработка пола бетоноконтактом	м2	145,8	
24	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью свыше 20 м2	м2	145,8	
25	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать	м2	145,8	

1	2	3	4	5
26	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	220,15	
27	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м2	64,15	
28	Установка пластиковых подоконных досок	м	30,4	
29	Устройство обшивки колонн и ригелей гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	14,4	
30	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси колонн	м2	14,4	
31	Устройство обшивки стен гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами на клею	м2	342,21	
32	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением на клею	м2	50,64	
33	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	50,64	
34	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов	м2	50,63	
35	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси стен	м2	342,21	
36	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг" (кухня)	м2	109,43	
37	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг"	м2	109,43	
38	Монтаж полотна натяжного потолка (прим.)	м2	91,68	
39	Устройство плинтусов потолочных	м	150	
40	Монтаж светильников LED	шт	35	
41	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	10	
42	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	9,88	
43	Установка смесителей	шт	9	
44	Установка комплекта для смесителя	шт	9	
45	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	25	
46	Установка трапов диаметром 100 мм	к-т	2	
47	Прокладка трубопровода водоснабжения диаметром 25 мм	м	80	
48	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб стальных водогазопроводных оцинкованных диаметром 50 мм	м	100	
49	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	к-т	4	
50	Прокладка трубопроводов отопления диаметром 40 мм	м	68,9	
51	Установка отопительных радиаторов биметаллических	кВт	16,8	
52	Прокладка воздуховодов диаметром до 200 мм из листовой стали класса Н [нормальная] толщиной 0,5 мм	м2	160	
53	Погрузка мусора вручную	т	13,819	
54	Перевозка мусора до 20 км	т	13,819	

Составил:

Смирнова Е. А. Смир
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Варварова Е. В. ВВ
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]