

Утверждаю  
 Главный механик  
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

  
 В.В. Мосейко

" " 2018 г.

**Ведомость дефектов**  
 ЦМИ. Здание блока бытового обслуживания. Коридор 2-го этажа." Инв. №1001462  
 Исполнитель - Подрядчик

на текущий

ремонт

(ненужное вычеркнуть)

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1;						
1	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ 2-Х И 3-Х ПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 25 А	100 ШТ	0,02			
2	Выключатель ВА47-29М 1Р 10А				ШТ	2
3	Прокладка коробов пластиковых	100 М	0,2			
4	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х16				М	20,2
5	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках	100 ШТ	0,04			
6	СВЕТИЛЬНИК ДВО-07ТДС-40				ШТ	4
7	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	100 ШТ	0,01			
8	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки				ШТ	1
9	Прокладка провода сечением до 6 мм <sup>2</sup> в коробах	100 М	0,2			
10	Провод ПВ-3, сеч. 1,0мм <sup>2</sup>				М	21,4
11	УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ, МАССА ДО 20 КГ	шт	1			
12	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ				ШТ	1
13	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м <sup>2</sup>	100 М <sup>2</sup>	0,509			
14	ЛИНОЛЕУМ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ				М <sup>2</sup>	52
15	Установка пластиковых подоконных досок	100 М	0,028			
16	пена монтажная 750мл				ШТ	1
17	подоконник пластиковый 500х2880				ШТ	1
18	Устройство вертикальных (горизонтальных) жалюзи	10 М	0,2			
19	Жалюзи тканевые вертикальные				М <sup>2</sup>	4
20	Обшивка каркасных стен панелями МДФ	100 М <sup>2</sup>	0,338			
21	Плиты облицовочные МДФ				М <sup>2</sup>	34,2
22	ЗАГЛУШКА ПЛАСТИКОВАЯ				ШТ	180
23	Дюбель 6*60				ШТ	500
24	УГОЛОК для МДФ				М	93
25	Планка стыковочная				ПОГ. М	18
26	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,357			
27	Плинтусы для полов из пластика				М	36,1
28	ЗАГЛУШКА для ПЛИНТУСА				ШТ	30
29	Угол внутренний на плинтус.				ШТ	8
30	дюбель 3х40				ШТ	110
31	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания известково-алебастровым раствором б=25мм	100 М <sup>2</sup>	0,0125			
32	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫХ	М <sup>3</sup>	0,1			
33	Штукатурная смесь НР-старт				КГ	50
34	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ				М	22
35	ШПАТЛЕВКА СТЕН "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М <sup>2</sup>	0,5			
36	ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ				КГ	75
37	ГРУНТОВКА СТ17				Л	7,5
38	Сетка шлифовальная 15х280 мм				ШТ	5
39	ШПАТЛЕВКА СТЕН "ФИНИШ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М <sup>2</sup>	0,5			
40	ШПАКЛЕВКА ФИНИШНАЯ				КГ	75
41	ГРУНТОВКА СТ17				Л	7,5
42	Сетка шлифовальная 15х280 мм				ШТ	5

1	2	3	4	5	6	7
43	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0,5			
44	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ				КГ	32
45	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "ФИНИШ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,0125			
46	ШПАКЛЕВКА ФИНИШНАЯ				КГ	2
47	ГРУНТОВКА СТ17				Л	0,2
48	Сетка шлифовальная 15x280 мм				ШТ	1
49	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0,0125			
50	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ				КГ	1
51	Устройство элементов каркаса алюминиевых профилей	100 М2	0,025			
52	Профиль UD-27/3				ШТ	2
53	ПРОФИЛЬ CD60/3М				ШТ	2
54	ПОДВЕС				ШТ	10
55	Дюбель 6*60				ШТ	20
56	Установка решеток жалюзийных стальных с выверкой и закреплением площадью в свету более 0.25 м2 до 1 м2	1 решетка	1			
57	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 600X600				ШТ	1
58	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,48			
59	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,48			
60	ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ				КГ	72
61	ГРУНТОВКА СТ17				Л	7,2
62	Сетка шлифовальная 15x280 мм				ШТ	5
63	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ "ФИНИШ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,48			
64	ШПАКЛЕВКА ФИНИШНАЯ				КГ	72
65	ГРУНТОВКА СТ17				Л	7,2
66	Сетка шлифовальная 15x280 мм				ШТ	5
67	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 М2	0,48			
68	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ				КГ	33
69	Прокладка коробов пластиковых	100 М	0,42			
70	Короб пластик. 120x60				М	42,5
71	Прокладка коробов пластиковых	100 М	0,42			
72	Короб пластик. 80x40				М	42,5
73	Устройство подшивки подвесных потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами, горизонтальные поверхности	100 М2	0,013			
74	ЛИСТ ГИПСОКАРТОНА ТОЛЩ.9,5 ММ				М2	1,4
75	ШУРУП 3,5X32				ШТ	25
76	Лента клеящаяся для швов "серпянка" 50 мм , длина 20 м				ШТ	2
77	Сверление отверстий в кирпичных стенах, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	100 отверстий	5			
78	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,08			
79	Снятие дверных полотен	100 ШТ	0,08			
80	Заполнение дверных проемов ламинированными дверными блоками с применением анкеров и монтажной пены, серия блока ДГ-21-9	1 блок	8			
81	БЛОК ДВЕРНОЙ МДФ (КОМПЛ. ЗАМОК,ПЕТЛИ, РУЧКА)				ШТ	8

Составил:  
Инженер-смотритель  
зданий и сооружений  
Ведомость дефектов согласована:

Зам. начальника ЦМИ по оборудованию

Начальник ОНС

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

M.B. Остапенко

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

P.Y. Архипов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

A.A. Усов