


Утверждаю  
 Главный механик  
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

  
 В.В. Мосейко  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2018 г.

**Ведомость дефектов**  
 ЦМИ. Здание блока бытового обслуживания. Кабинет начальника ОНС." Инв. №1001462  
 Исполнитель - Подрядчик

на текущий  
 (ненужное вычеркнуть)

ремонт

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1;						
	<b>Кабинет №</b>					
1	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2	0,081			
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,01			
3	Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	100 М2	0,01			
4	Заполнение оконных проемов в стенах жилых и общественных зданий готовыми блоками из металлопластика, площадь проема свыше 3 м2	100 М2	0,0409			
5	ДЮБЕЛЬ-ШУРУПЫ 100Х10мм				ШТ	25
6	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ				ТЮБИК	1
7	пена монтажная 750мл				ШТ	1
8	Оконный металлопластиковый блок 2380Х1720мм трёхстворчатый				Изделие	1
9	Установка пластиковых подоконных досок	100 М	0,026			
10	подоконник пластиковый 700х2600				ШТ	1
11	пена монтажная 750мл				ШТ	1
12	Установка оконных сливов	100 М	0,023			
13	отлив 150Х2300мм				ШТ	1
14	Саморез 3,5*25				ШТ	10
15	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,01			
16	Снятие дверных полотен	100 ШТ	0,01			
17	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	0,5			
18	Кирпич керамический одинарный полнотельный, размеры 250х120х65 мм, марка М100				1000 ШТ	0,2
19	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 50	М3	0,12			
20	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	100 М2	0,036			
21	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 50	М3	0,1			
22	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную	1 м3	4,56			
23	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания известково-алебастровым раствором б=25мм	100 М2	0,05			
24	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫХ	М3	0,16			
25	Штукатурная смесь НР-старт				КГ	150
26	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ				М	22
27	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,025			

1	2	3	4	5	6	7
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,375 ----- 15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5 ----- 200
28	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "ФИНИШ" ТОЛЩ.1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,025			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,375 ----- 15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	2,5 ----- 100
29	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами откосов по штукатурке	100 М2	0,025			
30	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ				КГ	1,6
31	Снятие обоев простых и улучшенных	100 М2	0,414			
32	Ремонт штукатурки внутренних стен известково-алебастровым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 25 мм	100 М2	0,05			
33	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫХ	М3	0,1			
34	Штукатурная смесь НР-старт				КГ	75
35	ШПАТЛЕВКА СТЕН "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,414			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	6,21 ----- 15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	82,8 ----- 200
36	ШПАТЛЕВКА СТЕН "ФИНИШ" ТОЛЩ.1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,414			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	6,21 ----- 15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	41,4 ----- 100
37	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен по штукатурке	100 М2	0,414			
38	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ				КГ	26
39	Краситель красный				ШТ	1
40	Краситель черный				ШТ	1
41	Разборка каркасов потолков из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,04			
42	Устройство каркасов потолков из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,1853			
43	профиль несущий 3600				ШТ	5
44	профиль несущий 600				ШТ	24
45	профиль стеновой 3000				ШТ	7
46	Профиль 1,2				ШТ	24
47	ПОДВЕС С ПЕТЛЕЙ				ШТ	10
48	ПОДВЕС С КРЮЧКОМ				ШТ	10
49	Быстрый подвес (бабочка)				ШТ	10
50	дюбель 6x60				ШТ	100
51	Разборка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	0,1853			
52	Облицовка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	0,1853			
53	ПЛИТА АРМСТРОНГ/БАЙКАЛ/ 600*600				ШТ	52
54	Разборка деревянных плинтусов	100 М	0,18			
55	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,1853			
56	ЛИНОЛЕУМ ШИРИНОЙ 3М				М2	19
57	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,13			
58	Плинтуса пластиковые				М	14
59	угол наружный				ШТ	4
60	Угол внутренний				ШТ	4



1	2	3	4	5	6	7
61	ЗАГЛУШКА НА ПЛИНТУС					
62	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	2
63	дюбель 6x60				ШТ	6
64	Устройство обшивки гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с устройством металлического каркаса вентиляционных шахт периметром до 1600 мм	100 М2	0,06			50
65	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛГК 1,2X2,5x0,125				М2	12,6
66	САМОРЕЗ 3,5X25				ШТ	204
67	САМОРЕЗ 3,5x9,5				ШТ	100
68	ДЮБЕЛЬ 6X40				ШТ	100
69	ПРОФИЛЬ CW 50x50мм 3м				ШТ	4
70	ПРОФИЛЬ UW 50X40мм 3м				ШТ	2
71	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ				М	15
72	ШПАТЛЕВКА СТЕН "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,06			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,9
						15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	12
73	ШПАТЛЕВКА СТЕН "ФИНИШ" ТОЛЩ.1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,06			200
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,9
						15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	6
						100
74	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен по штукатурке	100 М2	0,06			
75	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ Кабинет №2				КГ	4
76	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,01			
77	Снятие дверных полотен	100 ШТ	0,01			
78	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками из металлопластика в каменных стенах, площадь проема до 2 м2	100 М2	0,018			
79	ДЮБЕЛЬ-ШУРУПЫ 100X10мм				ШТ	25
80	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ				ТЮБИК	1
81	пена монтажная 750мл				ШТ	1
82	Металлопластиковый дверной блок 2000X900				Изделие	1
83	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания известково-алебастровым раствором б=25мм	100 М2	0,045			
84	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫХ	М3	0,144			
85	Штукатурная смесь НР-старт				КГ	125
86	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ				М	22
87	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,045			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,675
						15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9
						200
88	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "ФИНИШ" ТОЛЩ.1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,045			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,675
						15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	4,5
						100
89	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами откосов по штукатурке	100 М2	0,045			
90	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ				КГ	2,83
91	Снятие обоев простых и улучшенных	100 М2	0,414			

1	2	3	4	5	6	7
92	Ремонт штукатурки внутренних стен известково-алебастровым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 25 мм	100 М2	0,05			
93	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫХ	М3	0,1			
94	Штукатурная смесь НР-старт				КГ	75
95	ШПАТЛЕВКА СТЕН "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,414			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	6,21 ----- 15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	82,8 ----- 200
96	ШПАТЛЕВКА СТЕН "ФИНИШ" ТОЛЩ.1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,414			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	6,21 ----- 15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	41,4 ----- 100
97	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по штукатурке	100 М2	0,414			
98	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ				КГ	26,1
99	Краситель красный				ШТ	1
100	Краситель черный				ШТ	1
101	Разборка каркасов потолков из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,04			
102	Устройство каркасов потолков из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,1853			
103	профиль несущий 3600				ШТ	5
104	профиль несущий 600				ШТ	24
105	профиль стеновой 3000				ШТ	7
106	Профиль 1,2				ШТ	24
107	ПОДВЕС С ПЕТЛЕЙ				ШТ	10
108	ПОДВЕС С КРЮЧКОМ				ШТ	10
109	Быстрый подвес (бабочка)				ШТ	10
110	дюбель 6x60				ШТ	100
111	Разборка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	0,1853			
112	Облицовка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	0,1853			
113	ПЛИТА АРМСТРОНГ/БАЙКАЛ/ 600*600				ШТ	52
114	Разборка деревянных плинтусов	100 М	0,18			
115	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,1853			
116	ПЛИТА OSB 6=18мм				М2	19
117	дюбель 6x60				ШТ	100
118	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,1853			
119	ЛИНОЛЕУМ ШИРИНОЙ 3М				М2	19
120	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,13			
121	Плинтуса пластиковые				М	14
122	угол наружный				ШТ	4
123	Угол внутренний				ШТ	4
124	ЗАГЛУШКА НА ПЛИНТУС				ШТ	2
125	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6
126	дюбель 6x60				ШТ	50
127	Устройство обшивки гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с устройством металлического каркаса вентиляционных шахт периметром до 1600 мм	100 М2	0,06			
128	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛГК 1,2Х2,5х0,125				М2	12,6
129	САМОРЕЗ 3,5Х25				ШТ	204
130	САМОРЕЗ 3,5х9,5				ШТ	100
131	ДЮБЕЛЬ 6Х40				ШТ	100
132	ПРОФИЛЬ CW 50x50мм 3м				ШТ	4
133	ПРОФИЛЬ UW 50x40мм 3м				ШТ	2



1	2	3	4	5	6	7
134	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ				М	15
135	ШПАТЛЕВКА СТЕН "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,06			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,9 ----- 15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	12 ----- 200
136	ШПАТЛЕВКА СТЕН "ФИНИШ" ТОЛЩ. 1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,06			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,9 ----- 15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	6 ----- 100
137	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен по штукатурке	100 М2	0,06			
138	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИУННАЯ БЕЛАЯ				КГ	4

Составил:


Инженер-смотритель  
зданий и сооружений

  
[пись (инициалы, фамилия)]

М.В. Остапенко

Ведомость дефектов согласована:

Начальник ОНС

  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Усов