

Утверждаю
 Главный механик
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

В.В. Мосейко

" _____ " _____ 2018 г.

Ведомость дефектов
 ЦМИ. Здание блока бытового обслуживания. Кабинеты ОНС №1,2." Инв. №1001462
 Исполнитель - Подрядчик

на текущий
 (ненужное вычеркнуть)

ремонт

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1;						
Кабинет №1						
1	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2	0,081			
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,01			
3	Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	100 М2	0,01			
4	Заполнение оконных проемов в стенах жилых и общественных зданий готовыми блоками из металлопластика, площадь проема свыше 3 м2	100 М2	0,0409			
5	ДЮБЕЛЬ-ШУРУПЫ 100X10мм				ШТ	25
6	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ				ТЮБИК	1
7	пена монтажная 750мл				ШТ	1
8	Оконный металлопластиковый блок 2380X1720мм трёхстворчатый				Изделие	1
9	Установка пластиковых подоконных досок	100 М	0,026			
10	подоконник пластиковый 700x2600				ШТ	1
11	пена монтажная 750мл				ШТ	1
12	Установка оконных сливов	100 М	0,023			
13	отлив 150X2300мм				ШТ	1
14	Саморез 3,5*25				ШТ	10
15	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,01			
16	Снятие дверных полотен	100 ШТ	0,01			
17	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	0,5			
18	Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250x120x65 мм, марка М100				1000 ШТ	0,2
19	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 50	М3	0,12			
20	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	100 М2	0,036			
21	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 50	М3	0,1			
22	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную	1 м3	4,56			
23	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания известково-алебастровым раствором б=25мм	100 М2	0,05			
24	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫХ	М3	0,16			
25	Штукатурная смесь НР-старт				КГ	150
26	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ				М	22
27	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,025			

1	2	3	4	5	6	7
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,375 ----- 15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5 ----- 200
28	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "ФИНИШ" ТОЛЩ.1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,025			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,375 ----- 15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	2,5 ----- 100
29	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами откосов по штукатурке	100 М2	0,025			
30	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ				КГ	1,6
31	Снятие обоев простых и улучшенных	100 М2	0,414			
32	Ремонт штукатурки внутренних стен известково-алебастровым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 25 мм	100 М2	0,05			
33	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫХ	М3	0,1			
34	Штукатурная смесь НР-старт				КГ	75
35	ШПАТЛЕВКА СТЕН "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,414			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	6,21 ----- 15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	82,8 ----- 200
36	ШПАТЛЕВКА СТЕН "ФИНИШ" ТОЛЩ.1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,414			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	6,21 ----- 15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	41,4 ----- 100
37	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен по штукатурке	100 М2	0,464			
38	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ				КГ	29,2
39	Краситель красный				ШТ	1
40	Краситель черный				ШТ	1
41	Устройство каркасов потолков из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,1853			
42	профиль несущий 3600				ШТ	5
43	профиль несущий 600				ШТ	24
44	профиль стеновой 3000				ШТ	7
45	Профиль 1,2				ШТ	24
46	ПОДВЕС С ПЕТЛЁЙ				ШТ	10
47	ПОДВЕС С КРЮЧКОМ				ШТ	10
48	Быстрый подвес (бабочка)				ШТ	10
49	дюбель 6x60				ШТ	100
50	Облицовка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	0,1853			
51	ПЛИТА АРМСТРОНГ/БАЙКАЛ/ 600*600				ШТ	52
52	Разборка деревянных плинтусов	100 М	0,18			
53	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,1853			
54	ПЛИТА OSB 6=18мм				М2	19
55	дюбель 6x60				ШТ	100
56	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,1853			
57	ЛИНОЛЕУМ ШИРИНОЙ 3М				М2	19
58	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,13			
59	Плинтуса пластиковые				М	14
60	угол наружный				ШТ	4
61	Угол внутренний				ШТ	4
62	ЗАГЛУШКА НА ПЛИНТУС				ШТ	2


1	2	3	4	5	6	7
63	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6
64	дюбель 6x60				ШТ	50
65	Устройство обшивки гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с устройством металлического каркаса вентиляционных шахт периметром до 1600 мм	100 М2	0,06			
66	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛГК 1,2X2,5x0,125				М2	12,6
67	САМОРЕЗ 3,5X25				ШТ	204
68	САМОРЕЗ 3,5x9,5				ШТ	100
69	ДЮБЕЛЬ 6X40				ШТ	100
70	ПРОФИЛЬ CW 50x50мм 3м				ШТ	4
71	ПРОФИЛЬ UW 50X40мм 3м				ШТ	2
72	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ				М	15
73	ШПАТЛЕВКА СТЕН "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,06			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,9 ----- 15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	12 ----- 200
74	ШПАТЛЕВКА СТЕН "ФИНИШ" ТОЛЩ.1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,06			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,9 ----- 15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	6 ----- 100
75	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами стен по штукатурке	100 М2	0,06			
76	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ Кабинет №2				КГ	4
77	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2	0,081			
78	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,01			
79	Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	100 М2	0,01			
80	Заполнение оконных проемов в стенах жилых и общественных зданий готовыми блоками из металлопластика, площадь проема свыше 3 м2	100 М2	0,0409			
81	ДЮБЕЛЬ-ШУРУПЫ 100X10мм				ШТ	25
82	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ				ТЮБИК	1
83	пена монтажная 750мл				ШТ	1
84	Оконный металлопластиковый блок 2380X1720мм трёхстворчатый				Изделие	1
85	Установка пластиковых подоконных досок	100 М	0,026			
86	подоконник пластиковый 700x2600				ШТ	1
87	пена монтажная 750мл				ШТ	1
88	Установка оконных сливов	100 М	0,023			
89	отлив 150X2300мм				ШТ	1
90	Саморез 3,5*25				ШТ	10
91	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,01			
92	Снятие дверных полотен	100 ШТ	0,01			
93	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками из металлопластика в каменных стенах, площадь проема до 2 м2	100 М2	0,018			
94	ДЮБЕЛЬ-ШУРУПЫ 100X10мм				ШТ	25
95	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ				ТЮБИК	1
96	пена монтажная 750мл				ШТ	1
97	Металлопластиковый дверной блок 2000X900				Изделие	1
98	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания известково-алебастровым раствором б=25мм	100 М2	0,045			
99	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫХ	М3	0,144			
100	Штукатурная смесь НР-старт				КГ	125
101	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ				М	22

1	2	3	4	5	6	7
102	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,045			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,675 ----- 15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9 ----- 200
103	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "ФИНИШ" ТОЛЩ.1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,045			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,675 ----- 15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	4,5 ----- 100
104	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами откосов по штукатурке	100 М2	0,045			
105	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ				КГ	2,83
106	Снятие обоев простых и улучшенных	100 М2	0,414			
107	Ремонт штукатурки внутренних стен известково-алебастровым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 25 мм	100 М2	0,05			
108	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ОТДЕЛОЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИЗВЕСТКОВО-АЛЕБАСТРОВЫХ	М3	0,1			
109	Штукатурная смесь НР-старт				КГ	75
110	ШПАТЛЕВКА СТЕН "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 М2	0,414			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	6,21 ----- 15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	82,8 ----- 200
111	ШПАТЛЕВКА СТЕН "ФИНИШ" ТОЛЩ.1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0,414			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	6,21 ----- 15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	41,4 ----- 100
112	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен по штукатурке	100 М2	0,414			
113	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ				КГ	26,1
114	Краситель красный				ШТ	1
115	Краситель черный				ШТ	1
116	Устройство каркасов потолков из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	0,1853			
117	профиль несущий 3600				ШТ	5
118	профиль несущий 600				ШТ	24
119	профиль стеновой 3000				ШТ	7
120	Профиль 1,2				ШТ	24
121	ПОДВЕС С ПЕТЛЁЙ				ШТ	10
122	ПОДВЕС С КРЮЧКОМ				ШТ	10
123	Быстрый подвес (бабочка)				ШТ	10
124	дюбель 6x60				ШТ	100
125	Облицовка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	0,1853			
126	ПЛИТА АРМСТРОНГ/БАЙКАЛ/ 600*600				ШТ	52
127	Разборка деревянных плинтусов	100 М	0,18			
128	Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,1853			
129	ПЛИТА OSB 6=18мм				М2	19
130	дюбель 6x60				ШТ	100
131	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,1853			
132	ЛИНОЛЕУМ ШИРИНОЙ 3М				М2	19
133	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,13			
134	Плинтуса пластиковые				М	14
135	угол наружный				ШТ	4

1	2	3	4	5	6	7
136	Угол внутренний					
137	ЗАГЛУШКА НА ПЛИНТУС				ШТ	4
138	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	2
139	дюбель 6x60				ШТ	6
140	Устройство обшивки гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с устройством металлического каркаса вентиляционных шахт периметром до 1600 мм	100 M2	0,06			50
141	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛГК 1,2X2,5x0,125				M2	12,6
142	САМОРЕЗ 3,5X25				ШТ	204
143	САМОРЕЗ 3,5x9,5				ШТ	100
144	ДЮБЕЛЬ 6X40				ШТ	100
145	ПРОФИЛЬ CW 50x50мм 3м				ШТ	4
146	ПРОФИЛЬ UW 50X40мм 3м				ШТ	2
147	УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ				M	15
148	ШПАТЛЕВКА СТЕН "СТАРТ" ТОЛЩ. 2 ММ ЗА 2 РАЗА С ГРУНТОВКОЙ	100 M2	0,06			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,9
						15
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	12
						200
149	ШПАТЛЕВКА СТЕН "ФИНИШ" ТОЛЩ. 1 ММ ЗА 1 РАЗ С ГРУНТОВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 M2	0,06			
				ГРУНТОВКА СТ-17	Л	0,9
						15
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШ	КГ	6
						100
150	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен по штукатурке	100 M2	0,06			
151	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ БЕЛАЯ				КГ	4

Составил:


Инженер-смотритель
зданий и сооружений


[пись (инициалы, фамилия)]

М.В. Остапенко

Ведомость дефектов согласована:

Начальник ОНС


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Усов