

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:

Главный механик

Цех (подраздел) УПП
 Агрегат ЗДАНИЕ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 Шифр затрат
 Инвентарный номер 33004801

В.В. Мосейко

" " 2019 г.

Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,15 (Проведение работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений);							
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	100 М2	2,94				
2	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОЩАТОГО СПЛОШНОГО НАСТИЛА С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ДО 50%, ПОД КРОВЛЮ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2 ОБРЕШ.	0,9				
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ПО ОБРЕШЁТКЕ	100 М2 ПОКР.	2,94				
				Плита ОСБ-3, толщ. 12 мм	М2	302,82	
				Саморез	ШТ	5292	
4	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя (с подготовкой и огрунтовкой основ)	100 м2 кровли	2,94				
				Праймер битумный (грунтовка)	КГ	147	
				Рубероид Бикроэласт ЭКП 4.0 (верхний слой кровельного ковра)	М2	338,1	
				Рубероид Бикроэласт ЭПП 2.5 (нижний слой кровельного ковра)	М2	332,22	
5	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	0,67				
				Сталь оцинкованная толщ. 0,7 мм	Т	0,238319	
				Дюбель	ШТ	536	
6	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	Т	4				
7	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	Т	4				

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Нач. УПП



Е.В. Демидова *А.В. Остапенко*

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений



М.В. Остапенко