

Предприятие
 ЧАО «Запорожжогнеупор»
 Цех _____
 Шифр затрат _____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Комната отдыха водителей

Утверждаю:
 Начальник цеха, отдела

(наименование объекта)

« _____ » _____ 20__ г.

Инв. № _____

РЕМОНТНЫЕ


(наименование работ)

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во
Демонтаж						
1	Демон. МДФ панелей на дерев. каркасе	М ²	31.7			
2	Демон. светильников	Шт.	3			
3	Демон. дерев. окон	Шт.	3	(1.45*1.5)		
4	Демон. дерев. дверей	Шт.	2	(0.9*2.1)		
5	Демон. линолеума	М ²	19			
6	Демон. покрытия пола ДСП	М ²	10.7			
7	Демон. подвесного дерев. потолка	М ²	10.7			
8	Демон. оконных решеток	Шт.	3	(1.45*1.5)		
9	Демон. дерев. пола по лагам	М ²	29.7			
Ремонтные работы						
1	Расшивка и заделка трещин стен и потолка	М/П	28	Церезит СХ1 Сетка 5*5*50	Кг. М/П	5 35
2	Устр-во стяжки тол. 80 мм	29.7				
3	Приготовление р-ра	М ³	2.4	Цемент М400	Кг.	670
				Песок	Т.	4
4	Уст-ка м/пласт. окон	Шт.	3	(1.45*1.5)		
5	Устр-во откосов окон из ГК	М ²	4.1	ГК тол. 12.5мм	М ²	4.5
				Клей «Перфикс»	Кг.	16
6	Грунтовка и шпаклевка откосов	М ²	4.1	СТ17	Л.	3.2
				Финиш	Кг.	20
				Сетка абразив. №180	Уп.	1
7	Окраска откосов	М ²	4.1	Краска водоземл.(Бел.)	Кг.	1.6
8	Уст-ка м/пласт. двери	Шт.	1	(0.9*2.1) глухая		
9	Закладка проема кирпичом тол. 120мм	М ²	2.1	Кирпич керам.	Шт.	110
10	Штукатурка стен	М ²	2.5			
11	Приготовление р-ра	М ³	0.2	Цемент М400	Кг.	50
				Песок	Кг.	300
12	Устройство проема	Шт.	1	(1*2.1)		
12.1	Устр-во штраб в кирпич. стенах	М/П	3			
12.2	Грунтовка усиления	М ²	1	ГФ -21	Л.	0.4
12.3	Уст-ка усиления	Кг.	11.4	Уголок 50*5	Кг.	12
13	Разборка кирпич. кладки	М ³	0.4			
14	Уст-во каркаса под «Евродоску»	М ²	72	Профиль UD	М/П	64
				Профиль CD	М/П	245
				Дюбель 6*40	Шт.	150
				Саморез 3.5*9.5	Шт.	2000

15	Обшивка каркаса «Евродоской»	М ²	72	«Евродоска» сер.	М ²	76
				Кляймер	Шт.	956
				Саморез 3.5*9.5	Шт.	1000
				Угол внутр. (елка)	М/П	24
				Угол нар. (елка)	М/П	6
				Профиль П - образный	М/П	30
16	Окраска полосы	М ²	10	Краска водоземл.	Л.	4
				Колор 100гр. (красн.)	Шт.	2
				Лента молярная	Рул.	1
17	Устр-во потолка «Амстронг»	М ²	30	Профиль старт	М/П	32
				L- 3.6	Шт.	6
				L- 1.2	Шт.	20
				L- 0.6	Шт.	90
				Подвес	Ком.	128
				Дюбель 6*80	Шт.	60
				Дюбель «Бербач»	Шт.	128
				Панель «Амстронг»	Шт.	78
				Светильник 0.6*0.6	Шт.	6
18	Грунтовка стяжки	М ²	30	СТ17	Л.	10
19	Укладка плитки на пол	М ²	30	Плитка (серая)	М ²	32
				Клей СМ11	Кг.	120
				СЕЗЗ	Кг.	12
				крестики	Шт.	
20	Установка плинтуса	М/П	30.2	Плинтус	М/П	32
				Соединитель	Шт.	16
				Угол внутр.	Шт.	14
				Заглушки лев.	Шт.	2
				прав.	Шт.	2
				Угол наруж.	Шт.	6
				Дюбель 6*40	Шт.	60
12	Очистка М/К	М ²	19.4			
13	Окраска М/К (батареи , решетки)	М ²	19.4	ПФ-115	Кг.	5.6
14	Монтаж М/К решеток	Шт.	3			
	Электрика					
14	Укладка кабеля	М/П	81	Провод ПВС 2*1.5	М/П	41
				ПВС 3*2.5	М/П	44
15	Установка распред. коробок	Шт.	5			
16	Установка коробок для розеток и выкл.	Шт.	12			
17	Установка розеток	Шт.	10			
18	Установка выключателя	Шт.	2	2-й – 1шт. 1-й – 1шт.		
19	Установка кондиционера	Шт.	1	12-й		

Составил:

Старший специалист по хоз.
деятельности СО



В. А. Дорошенко