

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) СГМ  
Агрегат ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС №2. ПОМЕЩЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ.  
Шифр затрат  
Инвентарный номер 26007545

В.В. Мосейко

" " 2019 г.


## Ведомость дефектов

на текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от известковой краски	100 м2 поверхность и	0,6				
2	Огрунтовка стен	100 М2	0,6	Грунтовки Ceresit СТ-17	Л	9	
3	Устройство вертикальной гидроизоляции стен	100 м2 изоляции	0,21				
4	Гидроизоляционная смесь Ceresit CR65				КГ	105	
5	Сплошная шпателька внутренних стен шпательками "Старт" за два раза: шпателька стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,6	Шпателька "Старт"	КГ	90	
				Грунтовки Ceresit СТ-17	Л	9	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	6	
6	Сплошная шпателька внутренних стен шпательками "Финиш" за два раза: шпателька стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,6	Шпателька "Финиш"	КГ	90	
				Грунтовки Ceresit СТ-17	Л	9	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	6	
7	Простая окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2 поверх окраски	0,6	Краска водоземulsionная	кг	24	
8	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 м2 поверхность и	0,18				
9	Сплошная шпателька потолков шпательками "Старт" за два раза: шпателька потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,18	Грунтовки Ceresit СТ-17	Л	2,7	
				Шпателька "Старт"	КГ	27	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,8	
10	Сплошная шпателька потолков шпательками "Финиш" за два раза: шпателька потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,18	Грунтовки Ceresit СТ-17	Л	2,7	
				Шпателька "Финиш"	КГ	27	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,8	
11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2	100 М2 СТЯЖ.	0,18				
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2, НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ	100 М2 СТЯЖ.	0,18				до толщины 40 мм
13	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	М3	0,7344				
14	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт дверн коробок	0,01				
15	Снятие металлических дверных полотен	100 М2	0,0189				
16	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	100 м2 проемов	0,0189				
17	Дверной металлический блок 900x2100 мм с замком				ШТ	1	
18	Анкер 8x120				ШТ	6	
19	Пена монтажная				баллон	1	
20	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах (штангах), количество ламп 1 шт	100 шт	0,02				
21	Светильник светодиодный LED				ШТ	2	
22	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке 2-клавишных	100 шт	0,01				
23	Выключатель двухклавишный				ШТ	1	
24	ПРОВОД ДВУХ-, ТРЕХЖИЛЬНЫЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100 м	0,2				
25	Провод ПВС 3x2,5 мм.кв.				М	20	

1	2	3	4	5	6	7	8
26	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ НЕСПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ И ГРУЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	Т	0,4				
27	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ НЕСПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ И ГРУЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М	Т	0,4				на расстояние до 100 м
28	УБОРКА МУСОРА, ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	Т	0,3				
29	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	Т	0,3				

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений



М.В. Остапенко