

9	Изготовление, демонтаж, монтаж крепления верхнего пояса п/б	шт.	34	Уголок 125x125x10	кг.	800																		
				Лист г/к 16 мм.	кг.	140																		
				болт М20x70	кг.	36																		
				гайка М20	кг.	10																		
				шайба Ø20	кг.	3																		
				шайба гровер Ø20	кг.	3																		
10	Подъем новых подкрановых рельс на подкрановые балки	м	7	Рельсы Р-43	т.	6,2																		
11	Монтаж рельс б/у	м	62	Рельс Р-43																				
12	Монтаж новых подкрановых рельс	м	138	Рельсы Р-43	т.	6,2																		
13	Монтаж упорных и прижимных планок для выравнивания подкрановых рельс	шт.	580	планка упорная У-1 для прижимных накладок подкрановых рельс б/у	шт.																			
				планка прижимная П-1 подкрановых рельс б/у	шт.	580																		
		кг.	60	болт М20x90	кг.	60																		
		кг.	14	гайка М20	кг.	14																		
14	Демонтаж лебедок и полисастов на металлических конструкциях здания склада			шайба гровер Ø20	кг.	4																		
	Рихтовки подкранового пути в плоскости	м	200	Лист г/к 6-10 мм.	кг.	200																		
14	Контрольная нивелировка новых подкрановых рельс	м	200																					

Ю. Каменин Д.А.

Зам.нач цеха по оборудованию _____ Начальник УМТОиКП _____

Исполнитель ремонта _____ Начальник РМЦ _____