

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) ЦМИ  
Агрегат Очистка кровли приемного склада магнезита  
Шифр затрат  
Инвентарный номер 1001006

В.В. Мосейко

2019 г.

## Ведомость дефектов

на

техническое обслуживание

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,15 (Ук. Пр.2 п.2); Раб. на кровлях и фасадах, эксп.зд и соор.							
1	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ОТБойными молотками, работающими от компрессоров передвижных (разрушение массива слежавшегося и окаменевшего сырьевого материала на кровлях здания отделения магнезита)	M3	145				
2	Отбрасывание сырья с кровли на отм. +20,000	M3	34				
3	Отбрасывание сырья с кровли двухвалковой дробилки и транспортера на отм. 0,000	M3	18				
4	Отбрасывание сырья с кровли галереи на отм. +19,000 на отм. 0,000	M3	5				
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ВОЛНИСТЫХ ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ (галерея реверсивного транспортера между отделением хромита и старым отделением магнезита)	100 M2	0,8				
6	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ВЫСОТА ЗДАНИЙ ДО 25 М. МОНТАЖ	100 M2	0,8				
7	Профлист Н-60 толщ. 0,7 мм				M2	83,2	
8	Саморез кровельный				ШТ	800	
9	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 M	0,2				
10	Сталь оцинкованная толщ. 0,7 мм				T	0,0475	
11	Саморез кровельный				ШТ	150	
12	Отбрасывание сырья с кровли галереи на силоса с отм. +21,000 на кровлю над грохотами №1, №2 на отм. +16,000	M3	8				
13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ВОЛНИСТЫХ ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ (демонтаж без ремонта кровли)	100 M2	0,49				
14	Отбрасывание разрыхленного сырья с кровли на отм. +16,000 на отм. 0,000	M3	48				
15	Отбрасывание разрыхленного сырья с кровли бункера на отм. +10,000 на отм. 0,000	M3	25				
16	Отбрасывание разрыхленного сырья с кровли помещения натяжных станций элеваторов с отм. +4,000 на отм. 0,000	M3	7				
17	Отбрасывание разрыхленного сырья с кровли галереи на трубные мельницы с отм. +10,000 на отм. 0,000	M3	8				
18	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ВОЛНИСТЫХ ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ (галерея реверсивного транспортера между отделением хромита и старым отделением магнезита)	100 M2	1,05				
19	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА, ВЫСОТА ЗДАНИЙ ДО 25 М. МОНТАЖ	100 M2	1,05				
20	Профлист Н-60 толщ. 0,7 мм				M2	109,2	
21	Саморез кровельный				ШТ	1100	
22	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 M	0,35				
23	Сталь оцинкованная толщ. 0,7 мм				T	0,083	
24	Саморез кровельный				ШТ	250	
25	Погрузка материала вручную на автомобилю-самосвалы	100 M3	1,45				
26	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ДО 27 КМ (для хромпорошка 1,85 т/м.куб. - 1,85*145=268,25 т)	T	268,25				

Зам. нач. по оборудованию ЦМИ

Р.Ю. Архипов

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко