

Предприятие: ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) **УЭО**
 Агрегат ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА (1 ШТ.)
 Шифр затрат
 Инвентарный номер **20000094**

Утверждаю:

Директор по персоналу
и связанным вопросам
А. А. Путирско

2019 г.

Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ	M2	18,96				
2	ЗАДЕПКА ТРЕЩИН В КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ/ ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДО 5 СМ2, ПОВЕРХНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ	100 M	0,175				
3	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,0175				
4	Обрамление бетонных ступеней угловой сталью	1 м обрамлени я	234				
5	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,234				
6	Сталь угловая равнополочная 50x5 мм				T	0,8664	
7	Сталь угловая равнополочная 50x3 мм				T	0,396	
8	Анкер 8x120 мм				ШТ	72	
9	Сверление отверстий в элементах оборудования и конструкциях из углеродистой стали, диаметр до 17 мм, глубина сверления до 20 мм	100 ШТ	0,36				
10	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ, ГЛУБИНА ДО 20 СМ	10 ШТ	3,6				
11	РУЧНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	M2	36				
12	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ГРУНТ ГФ-021	100 M2	0,36				
13	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 M2	0,36				за 2 раза
14	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 (выравнивание ступеней)	100 M2	0,1896				
15	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,386784				
16	Высокопрочное покрытие для пола Ceresit CN-76				КГ	758,4	

Нач. УЭО

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

Н.В. Матусарова

М.В. Остапенко