

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механик

В.В. Мосейко

Цех (подраздел) ЦМИ

Агрегат ЗДАНИЕ БЛОКА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СГМ.

Шифр затрат

Инвентарный номер 1001462

2019 г.

## Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РАЗБОРКА СТЕН ОТБОЙНИМИ МОЛОТКАМИ КИРПИЧНЫХ	М3	19,68				
2	ДЕМОНТАЖ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ СТЕН	100 М2	1,65				
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНОГО, БЕТОННОГО, МОЗАИЧНОГО, МАГНОЛИТОВОГО	100 М2	0,32				
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20 М2	100 М2 СТЯЖ.	0,32				
5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20 М2, НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2 СТЯЖ.	0,32				до толщины 30 мм
6	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 150	М3	0,9792				
7	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СМОНТИРОВАННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0,3 Т. ДЕМОНТАЖ	Т	0,3				Замена кранов руч. лебедками, таями, вручную.
8	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт дверн коробок	0,07				
9	Снятие дверных полотен	100 М2	0,126				
10	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК ГЛАЗУРОВАННЫХ	100 М2	1,36				
11	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,21				
12	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ И ФАХВЕРКОВ ЛЕГКОБЕТОННЫМ КАМНЕМ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ	М3	10,2	Газобетонный блок 600x300x200	М3	9,384	
13	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 25	М3	1,122				
14	Смесь для укладки газобетона Ceresit СТ 20 (25 кг)				ШТ	10,2	
15	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАССОЙ ДО 4 КГ	Т	0,0632				
16	Круг диам. 8 мм				Т	0,0632	
17	Простая штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (штукатурка газобетона)	100м2 поверхн штукат	3,48				
18	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ	М3	2,63				
19	Штукатурка для газобетона и пеноблока Ceresit СТ 24 (25 кг)				ШТ	167	
20	Укладка стеклосетки при шпатлевке стен	100 м2	3,48				
21	Стеклосетка				М2	348	
22	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Старт" за два раза; шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	3,48				
				Шпатлевка "Старт"	КГ	522	
				Грунтовки Ceresit СТ-17	Л	52,2	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	34,8	
23	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками "Финиш" за два раза; шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	4,52				
				Шпатлевка "Финиш"	КГ	678	
				Грунтовки Ceresit СТ-17	Л	67,8	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	45,2	
24	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ	100 М2	0,72				
25	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2 поверх окраски	4,52				


1	2	3	4	5	6	7	8
26	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами (фальшстены) по металлическому каркасу	100 м2 без проемов	0,36				
				Лист гипсокартона толщ. 12,5мм	М2	37,8	
				Профиль CD 60x27 (стоечный)	ПОГ. М	64,8	
				Профиль UD 28x27 (направляющий)	ПОГ. М	31,32	
				Вата минеральная	М2	37,08	
				Лента армировочная	ПОГ. М	30,96	
				Шпатлевка "Fugenfuller"	КГ	11,304	
				Грунтовки Ceresit СТ-17	Л	0,3132	
				Винт самонарезающий	ШТ	612	
				Дюбели 6/42	ШТ	110,52	
27	Установка дверных коробок в каменных стенах	100 м2 проема	0,1701				
28	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	100 шт дверн полотен	0,09				
29	Дверной блок МДФ 900x2100 мм с замком				ШТ	9	
30	Пена монтажная				баллон	9	
31	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,46				
				Наличник	М	51,52	
32	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	100 м2 проемов	0,025				
33	Блок дверной металлический 2,08x1,20				ШТ	1	
34	РАЗБОРКА СТЕН ОТБИЙНЫМИ МОЛОТКАМИ КИРПИЧНЫХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	М3	2,56				
35	Снятие остекленных оконных переплетов	100 м2	0,0828				
36	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт коробок	0,02				
37	Установка оконных блоков и витражей из металлопластика в бетонных и каменных стенах: площадь изделия свыше 3,0 м2, без установки отливов и профилей для подоконных досок	100 М2	0,0828				
38	Оконный блок металлопластиковый 1,8x2,3 м (комплектная поставка)				ШТ	2	
39	Пена монтажная				баллон	2	
40	Отлив оконный				ПОГ. М	5	
41	РАЗБОРКА СТЕН ОТБИЙНЫМИ МОЛОТКАМИ КИРПИЧНЫХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	М3	0,42				
42	Резка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций нарезчиком швов GSA-20LS HYDROSTRESS, глубина реза 200 мм	м реза	5				
43	Облицовка поверхности стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт	100 м2 поверхн облиц	0,72				
				Плитка керамическая для стен	М2	72,72	
				Крестики для укладки плитки	100 ШТ	5,1984	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	374,4	
				Затирка для швов Ceresit CE 33	КГ	32,616	
				Грунтовки Ceresit СТ-17	Л	14,4	
44	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт	100 м2 покрытие	0,18				
				Плитка керамическая нескользящая для пола	М2	18,36	
				Грунтовки Ceresit СТ-17	Л	3,6	
				Крестики для укладки плитки	100 ШТ	1,2996	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	93,6	
				Затирка для швов Ceresit CE 33	КГ	8,172	
45	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (покрытие из плит OSB)	100 М2 ПОКР.	1,2				
				Плита ОСБ-3, толщ. 18 мм	М2	123,6	
				Дюбель для крепления OSB	ШТ	1980	
46	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 м2 покрытия пола	1,2				
47	Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей: устройство каркаса потолка под облицовку плитами "Армстронг"	100 М2	1,2				
48	Т-профили металлические основные направляющие длиной 3,6 м				М	114	
49	Т-профили металлические поперечные длиной 1,2 м				М	228	
50	Т-профили металлические поперечные длиной 0,6 м				М	114	

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Уголок металлический пристенный				М	129,6	
52	Дюбель 6x40				ШТ	356,4	
53	Тяга подвеса				ШТ	96	
54	Подвес в комплекте				ШТ	96	
55	Облицовка потолков по готовому каркасу плитами "Армстронг" 600x600 мм	100 М2	1,2				
				Плита "Армстронг"	ШТ	343,333333	
56	Установка пластиковых подоконных плит в ранее установленные металлопластиковые окна и витражи: длина подоконника свыше 1,0 м	100 П.М	0,09				
57	Подоконник пластиковый шириной 400 мм				ПОГ. М	9,27	
58	Устройство плинтусов пластиковых с креплением шурупами	100 м плинтусов	1,92				
				Дюбель 6x40	ШТ	286,08	
				Шуруп 60x3,5 мм	ШТ	286,08	
59	Угол внутренний для плинтуса пластикового				ШТ	30	
60	Угол наружный для плинтуса пластикового				ШТ	22	
61	Соединение для пластикового плинтуса				ШТ	60	
62	Огрунтовка стен	100 М2	4,52				
				Грунтовки Ceresit СТ-17	Л	67,8	
63	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп 1 шт.	100 шт	0,22				
64	Светильник светодиодный LED 40Вт 600X600				ШТ	22	
65	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	100 шт	0,08				
66	Выключатель двухклавишный				ШТ	8	
67	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке (для прокладки в коробе)	100 шт	0,31				
68	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом для установки в пластиковый короб				ШТ	15	
69	Розетка информационная RJ45 для установки в коробе				ШТ	8	
70	Розетка телефонная RJ11 для установки в коробе				ШТ	8	
71	Прокладка коробов пластиковых	100 М КОРОБА	0,6				
72	Кабель-канал 80x40				М	60	
73	Дюбель 6x40				ШТ	400	
74	ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В КОРОБАХ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	100 м	0,7				
75	ПРОВОД ДВУХ-, ТРЕХЖИЛЬНЫЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100 м	0,65				
76	Провод ПВС 3x2,5 мм кв.				М	135	
77	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ (АВТОМАТ) ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	шт	1				
78	Выключатель автоматический трехполюсной 220 В ВА47-29М 3Р 16А				ШТ	1	
79	Бокс пластиковый под автоматический выключатель				ШТ	1	
80	Установка водонагревателей проточных	1 прибор	1				
81	Водонагреватель 80 л				ШТ	1	
82	УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ	10шт	0,1				
83	Кондиционер	шт	1				
84	Установка отопительных конвекторов ( 7 шт по 2 кВт)	100 кВт	0,14				
85	Конвектор мощностью 2 кВт				ШТ	7	
86	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ (АВТОМАТ) ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	шт	7				
87	Выключатель автоматический трехполюсной 220 В ВА47-29М 3Р 16А				ШТ	7	
88	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг (всего 60 секции)	100 шт	0,06				
89	Демонтаж трубопровода водоснабжения из труб стальных водогазопроводных оцинкованных диаметром 25 мм	100 м	1				
90	Прокладка трубопровода водоснабжения из труб полиэтиленовых (полипропиленовых) напорных диаметром 32 мм	100 м	1,07				
91	Труба Stabi диам. 32 мм				ПОГ. М	107	
92	Муфта с МРВ 32x1"				ШТ	15	
93	Муфта с МРН 32x1"				ШТ	15	
94	Муфта диам. 32 мм				ШТ	37	
95	Отвод пластиковый диам. 32 мм				ШТ	36	
96	Кран шаровый диам. 32 мм				ШТ	22	
97	Кран Маевского				ШТ	1	
98	Установка отопительных радиаторов стальных	100 кВт	0,102				
99	Радиатор отопления биметаллический, секция				ШТ	60	
100	Комплект креплений для радиатора отопления				ШТ	6	
101	Комплект футорок к радиатору				ШТ	6	
102	Смена сифонов	1 шт	1				

1	2	3	4	5	6	7	8
103	Сифон к умывальнику				ШТ	1	
104	Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком	10 комплектов	0,1				
105	Унитаз с бачком и сиденьем полипропиленовым				ШТ	1	
106	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,1				
107	Умывальник				ШТ	1	
108	Демонтаж смесителей	100 шт	0,01				
109	Установка смесителей	10 шт	0,1				
110	Шланг для подвода воды				ШТ	2	
111	Смена смесителей с душем	100 комплектов	0,01				
112	Установка поддонов душевых стальных	10 комплектов	0,1				
113	Монтаж душевой кабинки (применит - без установки поддона)	100м2	0,04				
114	Кабина душевая в комплекте с поддоном, смесителем, сифоном, сифоном, шлангом для душа, лейкой и ручками				ШТ	1	
115	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,102				
				Наличник	М	11,424	
116	Устройство вертикальных (горизонтальных) жалюзи	10 П.М. ШИРИНЫ	1				
117	Жалюзи тканевые вертикальные				М2	18	
118	Изготовление встроенных шкафов	100 М2	0,3				
119	Изготовление столов (применит.)	100 М2	0,22				
120	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	Т	22				
121	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	Т	22				

Зам. нач. по оборудованию ЦМИ

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений


 Р.Ю. Архипов


 М.В. Остапенко