


Утверждаю:
И.о. Директора по инжинирингу
ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»


С.А. Святовец
« 07 » декабря 20__ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка перестановки мостового крана.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Поля для заполнения
1.	Название и местонахождение объекта	Мостовой кран $Q=5t$ Склад готовой продукции №1 АЦ ПШИ
2.	Основание для проектирования	Указание руководства
3.	Цель и назначение проектирования	Обеспечение стабильной работы участка сортировки склада готовой продукции, для своевременной отгрузки готовой продукции.
4.	Вид работ	Демонтаж крана на складе №1 и монтаж на складе №2
5.	Заказчик	ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»
6.	Требования к подрядчику	<ol style="list-style-type: none">1. Разрешение на монтаж, демонтаж, ремонт, техническое обслуживание и реконструкцию грузоподъемных кранов.2. Опыт выполнения работ
7.	Объем проектирования	<ol style="list-style-type: none">1. Произвести расчет несущих конструкций подкрановых путей на предмет размещения двух мостовых кранов.2. Разработать установочный чертеж крана.3. Разработать проект по изменению схемы электроподключения согласно требований ПУЭ, ПТЭЭП. Учесть необходимость установки концевых выключателей при перемещении кранов навстречу к друг другу. Учесть необходимость секционных разрывов главных троллей для возможности ремонта одного из кранов не отключая второго.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Поля для заполнения
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Разработать проект на перенос буферных устройств на обеих мостовых кранах на один уровень. 5. Разработать проект переноса токосъемников под существующие троллеи. 6. Разработать проект переноса осветительной арматуры и ее подъем для обеспечения габарита 100мм от выступающих частей кранов.
8.	Исходные данные	<ol style="list-style-type: none"> 1. Паспорт крана 2. Чертежи установки кранов 3. Руководство по эксплуатации 4. Чертеж посадочной площадки эл.мостового крана
9.	Объем выполняемых работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. демонтаж эл.мостового крана рег.№47542 на отметку 0 Склада готовой продукции №1 2. проведение текущего ремонта узлов эл.мостового крана рег.№47542 3. проведение работ по восстановлению защитного антикоррозионного покрытия эл.мостового крана рег.№47542 4. транспортировка демонтированного эл.мостового крана рег.№47542 на Склад готовой продукции №2 (ж/д платформой, автотранспортом (длинномер)) 5. изготовление посадочной площадки эл.мостового крана рег.№47542 6. монтаж посадочной площадки эл.мостового крана рег.№47542 7. монтаж эл.мостового крана рег. №47542 на СГП №2 на отметку нахождения эл.мостового крана рег.№52074 8. подключение эл.мостового крана рег.№47542
10.	Требования по охране труда природной среды	<p>Предусмотреть меры безопасности согласно Правил безопасности в огнеупорном производстве, сан.нормам, ПУЭ, ПТЭЭП</p>
11.	Порядок сдачи проектной документации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подрядчик предоставляет Заказчику проектную документацию в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном варианте 2. Подрядчик предоставляет технический отчет по расчету

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Поля для заполнения
		<p>несущих конструкций подкрановых путей</p> <p>3. Подрядчик предоставляет схему электроподключения</p> <p>4. Подрядчик предоставляет установочный чертеж крана</p>
12.	Порядок сдачи объекта	Акт выполненных работ подписывается после организованного Подрядчиком технического освидетельствования

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	Должность	Фамилия	Дата	Подпись
Начальник цеха	Борисов А.С.	06.12.17		Директор по ОТ, ПБ и Э	Номинас С.А.	06.12.17	
Куратор	Малиенко О.И.	06.12.17		Гл. энергетик	Печенкин М.В.	06.12.17	
				Гл. механик	Мосейко В.В.	06.12.2017	
				Начальник ПК	Кохановская Е.В.		
				Ведущий инженер по технадзору	Ушаков И.А.	06.12.2017	